

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги з поточного ремонту вхідних груп житлового будинку за адресою: бульвар Слави, буд.18, під'їзди №№1,3,8 (ОСББ "Слави 18"), м.Дніпро)

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника: **адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради**
2. Код ЄДРПОУ: 44013254
3. Місцезнаходження замовника: пл. Шевченка, 7, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49027
4. Категорія замовника: Замовник відноситься до 3-ї категорії, а саме: юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади (п.3 ч.1 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі»)
5. Назва предмета закупівлі: **Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги з поточного ремонту вхідних груп житлового будинку за адресою: бульвар Слави, буд.18, під'їзди №№1,3,8 (ОСББ "Слави 18"), м.Дніпро)**
6. Код за ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт
7. Кількість послуг: 1 послуга
8. Місце надання послуг: бульвар Слави, буд.18, під'їзди №№1,3,8, м. Дніпро
9. Вид закупівлі: спрощена закупівля
10. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-10-12-007074-b

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 140 000,00 грн (сто сорок тисяч грн 00 коп). Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно п.1 ч.1 розділу III наказу Мінекономіки від 18.02.2020 №275 із змінами, шляхом пошуку інформації про ціни на послуги, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради згідно з рішенням міської ради від 24.02.2021 №19/4 «Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 – 2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї програми», розпорядженням міського голови від 17.09.2021 №30-17/9-р про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 – 2025 роки, довідкою про зміни до кошторису на 2021 рік від 24.09.2021 №24, згідно наказу адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради від 27.09.2021 №64-н за КПКВК МБ 4416011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду». (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Термін надання послуг: з дати укладання договору по 31.12.2021.

Послуга необхідна для забезпечення утримання в належному стані вхідних груп житлового будинку.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

поточний ремонт вхідних груп житлового будинку за адресою:
бульвар Слави, буд.18, під'їзди №№ 1, 3, 8, м. Дніпро

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Поточний ремонт вхідних груп житлового будинку за адресою: бульв. Слави, 18, пп. 1, 3, 8			
	П. 1			
1	Монтаж додаткової горизонтальної нитки для метал. перил дл.3,5м	т	0,0065	
2	ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,42	
	М'ЯКА ПОКРІВЛЯ КОЗИРКІВ 2300 * 4500 мм - 1 ШТ			
3	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шарів	м2	10,4	
4	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі до 8 шарів	м2	10,4	
5	Розбирання цементної стяжки	м2	10,4	
6	Улаштування вирівнювальної стяжки	м2	10,4	
7	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до товщ. шару 50 мм	м2	10,4	
8	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	10,4	
9	Улаштування з листової сталі планки торцевої	м	4,6	
	Планка торцева з оцинкованої сталі розм. 50*170 мм L=4,78 м (1,052 м2)			
10	Улаштування з листової сталі капельника	м	9,1	
	Капельник з оцинкованої сталі розм. 100*50 мм L=9,46 м (1,419 м2)			
11	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	0,008	
12	Обшивка торців козирка профнастилом	м2	1,35	
	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ			
13	ґрунтування стелі козирків під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	10,4	
14	Улаштування склосітки	м2	10,4	
15	Ремонт штукатурки стелі козирків по каменю та бетону з землі та риштувань , товщина шару 20 мм	м2	10,4	
16	ґрунтування стелі козирків під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	10,4	
17	Фарбування перхлорвініловими стелі козирків за 2 рази з землі та риштувань	м2	10,4	
18	ґрунтування стін козирка та підпірної плити під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	17,2	
19	Улаштування склосітки	м2	17,2	
20	Ремонт штукатурки стін козирка по каменю та підпірної плити з землі та риштувань , товщина шару 20 мм	м2	17,2	

21	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	12
22	Грунтування стін козирка та підпірної плити під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	17,2
23	Фарбування перхлорвініловими стін козирка та підпірної плити за 2 рази з землі та риштувань	м2	17,2
24	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат	м2	1,5

УЛАШТУВАННЯ КАХЛЮ

25	Розбирання цементної стяжки	м2	17,65
26	Грунтування підлоги	м2	17,65
27	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Полімін СЦ-5 товщиною 5 мм	м2	17,65
28	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Полімін СЦ-5 (до 30 мм)	м2	17,65
29	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	10,3
30	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	7,35
31	Ремонт штукатурки торців східців та плити по каменю та бетону з землі та риштувань , товщина шару 20 мм	м2	1

П. 3

М'ЯКА ПОКРІВЛЯ КОЗИРКІВ 1900 * 2900 мм - 1 ШТ

32	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шарів	м2	5,5
33	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі до 8 шарів	м2	5,5
34	Розбирання цементної стяжки	м2	5,5
35	Улаштування вирівнювальної стяжки	м2	5,5
36	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до товщ. шару 50 мм	м2	5,5
37	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	5,5
38	Улаштування з листової сталі капельника Капельник з оцинкованої сталі розм. 100*150*20 мм L=3, 33 м (0,899м2)	м	3,2

ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

39	Грунтування стелі козирків під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	5,4
40	Улаштування склосітки	м2	5,4
41	Ремонт штукатурки стелі козирків по каменю та бетону з землі та риштувань , товщина шару 20 мм	м2	5,4
42	Грунтування стелі козирків під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	5,4
43	Фарбування перхлорвініловими стелі козирків за 2 рази з землі та риштувань	м2	5,4

44	Грунтування стін козирка та підпірної плити під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	16,8
45	Улаштування склосітки	м2	16,8
46	Ремонт штукатурки стін козирка та підпірної плити по каменю та бетону з землі та риштувань , товщина шару 20 мм	м2	16,8
47	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	9
48	Грунтування стін козирка та підпірної плити під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	16,8
49	Фарбування перхлорвініловими стін козирка та підпірної плити за 2 рази з землі та риштувань	м2	16,8
П. 8			
М'ЯКА ПОКРІВЛЯ КОЗИРКІВ 2300 * 4500 мм - 1 ШТ			
50	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	10,4
51	Улаштування з листової сталі планки торцевої Планка торцева з оцинкованої сталі розм. 50*170 мм L=4,78 м (1,052 м2)	м	4,6
52	Улаштування з листової сталі капельника Капельник з оцинкованої сталі розм. 100*50 мм L=9,46 м (1,419 м2)	м	9,1
53	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	0,008
54	Обшивка торців козирка профнастилом	м2	1,35
55	Навантаження сміття вручну	т	3,598
56	Перевезення сміття до 30 км	т	3,598

1. Учасник при наданні послуги зобов'язується дотримуватись вимог нормативно-правових актів у даній сфері, правил пожежної безпеки.

2. Учасник надає послугу з використанням власного обладнання та матеріалів, що входять у вартість виконання такої послуги.

3. Застосовані матеріали та конструкції повинні відповідати усім чинним на момент виконання таких робіт санітарним, протипожежним нормам та правилам для такого роду об'єктів.

4. Учасник самостійно забезпечує збереження власних матеріалів, інструментів, обладнання, необхідного для надання таких послуг.

5. Учасник при наданні послуг відповідає за своєчасне прибирання робочих місць та збереження цілісності іншого обладнання, що знаходиться в зоні надання послуг.

Уповноважена особа



Наталія КРАСИЛОВЕЦЬ