



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000,
e-mail: UPSN.DMR@gmail.com Код ЄДРПОУ 44124263

ОБГРУНТУВАННЯ

**технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості
предмета закупівлі**

Проведення поточного ремонту електромереж житлових будинків у м. Дніпро
*(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне
використання державних коштів (зі змінами)*

1. Найменування замовника: Управління з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Проведення поточного ремонту електромереж житлових будинків у м. Дніпро (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)
6. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 6 посл.
7. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, вул. Титова, буд. 22-А, вул. Дарницька, буд. 4, пр. О. Поля, буд. 107Б, вул. Березинська, буд. 30, вул. Березинська, буд. 32, 34, 36, пр. Б. Хмельницького, 15

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги, UA-2021-07-13-009131-с

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 880 828,65 (вісімсот вісімдесят тисяч вісімсот двадцять вісім грн 65 коп). Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом управління згідно з рішенням міської ради «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік» від 16.12.2020 року № 13/1-2, зі змінами, відповідно до Програми сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та

обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2020 - 2024 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 13.07.2016 № 13/11, зі змінами. КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 31.12.2021.

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу управління відповідно до заявок ОСББ/ОК ЖБК.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Проведення поточного ремонту електромереж житлового будинку за адресою: вул. Титова, буд. 22-А

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи (зміна стояків)			
1	Демонтаж схованої електропроводки	м	758	
2	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	21	
3	(Демонтаж)Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	54	
4	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
	Розділ №2. Монтажні роботи (зміна стояків)			
5	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	683	
6	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	75	
7	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	75	
8	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні. Ревізія.К= 0,2	шт	21	
9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	53	
10	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	21	
11	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	3	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Проведення поточного ремонту електромереж житлового будинку за адресою: вул. Дарницька, буд. 4

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи (зміна стояків)			
1	Демонтаж схованої електропроводки	м	975	
2	(Демонтаж)Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	61	
	Розділ №2. Демонтажні роботи (щитові)			
3	Демонтаж схованої електропроводки	м	10	
4	(Демонтаж)Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
5	(Демонтаж)Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	2	
6	(Демонтаж)Установлення вимикачів та перемикачів	шт	1	

	пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А Розділ №3. Монтажні роботи (зміна стояків)			
7	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	48	
8	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	927	
9	Монтаж рукава металевого, зовнішній діаметр до 48 мм (заст.)	м	48	
10	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	61	
	Розділ №4. Монтажні роботи (щітові)			
11	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	10	
12	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	2	
13	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
14	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
15	Монтаж сутінкового реле (заст)	шт	1	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Проведення поточного ремонту електромереж житлового будинку за адресою: пр. О. Поля, буд. 107Б

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи (зміна стояків)			
1	Демонтаж схованої електропроводки	м	1950	
2	(Демонтаж)Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	24	
3	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	24	
4	(Демонтаж)Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	40	
5	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	4	
	Розділ №2. Монтажні роботи (зміна стояків)			
6	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	533	
7	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні (попередньо демонтований)	шт	18	
8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	30	
9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	18	
10	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	3	
11	Ревізія контактних з'єднань та підключення в увідно-розподільному пристрої	шафа	0	
12	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	0	
13	Монтаж сутінкового реле	шт	4	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Проведення поточного ремонту електромереж житлового будинку за адресою: вул. Березинська, буд. 30

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	220	
2	Установка рубильника (вимикачів та перемикачів) на струм понад 100А до 250А	шт	2	
3	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100А до 250 А	шт	4	
4	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
5	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
6	Труба поліетиленова по основах, діаметром до 50мм	м	85	
7	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметром до 25 мм	м	650	
8	Затягування першого проводу (кабелю) перерізом понад 35мм ² до 70мм ² в труби	м	85	
9	Затягування наступного проводу (кабелю) перерізом понад 35мм ² до 70мм ² в труби	м	115	
10	Затягування першого проводу (кабелю) перерізом понад 6мм ² до 16мм ² в труби	м	650	
11	Затягування першого проводу (кабелю) перерізом понад 2,5мм ² до 6мм ² в труби	м	200	
12	Щит, що складається з окремих панелей, виконання шафне	м ширини	0,8	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Проведення поточного ремонту електромереж житлових будинків за адресою: вул. Березинська, буд. 32, 34, 36

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	180	
2	Установка щитків освітлювальних групових масою понад 3кг. До бкг.	шт	45	

3	Труба поліетиленова по основах, діаметром до 50мм	м	135	
4	Труба вініпластова по стінах з кріпленням , діаметром до 50 мм	м	110	
5	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметром до 25 мм	м	950	
6	Затягування першого проводу (кабелю) перерізом понад 35мм ² до 70мм ² в труби	м	260	
7	Затягування першого проводу (кабелю) перерізом понад 6мм ² до 16мм ² в труби	м	260	
8	Затягування наступного проводу (кабелю) перерізом понад 6мм ² до 16мм ² в труби	м	515	
9	Затягування першого проводу (кабелю) перерізом понад 2,5мм ² до 6мм ² в труби	м	950	
10	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60мм, глибина свердлення 200мм	шт	45	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Проведення поточного ремонту електромереж житлового будинку за адресою: пр. Б. Хмельницького, 15

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	Демонтаж схованої електропроводки	м	183	
2	(Демонтаж)Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	18	
3	(Демонтаж)Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
4	(Демонтаж)Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	12	
5	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	2	
	Розділ №2. Монтажні роботи			
6	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	131	
7	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	22	
8	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	30	
9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	15	
10	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	2	
11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які	шт	7	

12	встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
13	Монтаж сутінкового реле Розділ №3. Монтажні роботи в щитовій	шт	2	
14	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	25	
15	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
16	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
17	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	9	

Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом “або еквівалент”.

Під час надання послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися заходи із захисту довкілля.

Уповноважена особа управління



Н. А. Клімова