



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000,
e-mail: UPSN.DMR@gmail.com Код ЄДРПОУ 44124263

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Поточний ремонт вхідних груп житлових будинків у м. Дніпро

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)»

1. Найменування замовника: Управління з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Поточний ремонт вхідних груп житлових будинків у м. Дніпро (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)
6. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 14 посл.
7. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, згідно переліку об'єктів

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги, UA-2021-05-28-002296-а

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 1 940 000,00 (один мільйон дев'ятсот сорок грн 00 коп). Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом управління згідно з рішенням міської ради «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік» від 16.12.2020 року № 13/1-2, зі змінами, відповідно до Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків міста Дніпра на 2019 – 2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 24.04.2019 № 9/44 (зі змінами). КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 31.12.2021.

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу управління відповідно до заявок ОСББ/ОК ЖБК.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт вхідної групи житлового будинку по вул. Моніторна, 2 (під.1-4)

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	_____ Підлога			
1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	6	
2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	30	
3	Плитка керамічна	м2	31,5	
4	Клей для плитки	кг	156	
	_____ Фасад			
5	Розбирання облицювання з керамічних глазурованих плиток	м2	9,24	
6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	9,24	
7	Установлення кутиків	м	40	
8	Куттик фасадний з сіткою	м	40	
9	Шпаклювання	м2	61,6	
10	Сітка фасадна	м2	67,76	
11	Шпаклівка	кг	30,8	
12	Опорядження поверхні стін фасаду набризком	м2	61,6	
13	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань	м2	61,6	
14	Фарба фасадна	кг	24,64	
	_____ Стіни			
15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	16,56	
16	Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін	м2	17,39	
17	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	86,112	
	_____ Підшивка стелі профлистом			
18	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	28,8	
19	Профнастил	м2	30,24	
20	Саморіз покрівельний	шт	236	
	_____ Доборні елементи			
21	Улаштування дрібних покриттів та опоряджувальних елементів з листової сталі	м	76	
22	Планки металеві	м	76	
23	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /посилення вхідної групи /Улаштування посилення вхідної групи/	т	0,38148	

1	2	3	4	5
24	Труба профільна 100x100мм	т	0,38148	
25	Фарбування за 2 рази металевих поверхонь	м2	8,8	
26	Фарба ПФ	кг	3,14	
	_____ Отвори			
27	Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей	м2	20	
28	Фарба ПФ	кг	8	
	_____ Покрівля			
29	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,38088	
30	Труба металева 40x20 мм	т	0,38088	
31	Улаштування покриття козирька з профлиста	м2	40,8	
32	Профнастил	м2	42,84	
33	Саморіз покрівельний	шт	509	
34	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	28	
35	Желоб водостічний	м	16	
36	Заглушка желоба	шт	8	
37	Кронштейн желоба	шт	32	
38	Воронка	шт	4	
39	Труба водостічна	м	12	
40	Кронштейн труби	шт	12	
41	Відвід двухмуфтовий	шт	12	
	_____ Інші роботи та неучтені матеріали			
42	Навантаження сміття вручну	т	0,41	
43	Перевезення сміття до 15 км	т	0,41	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт вхідної групи житлового будинку по вул. Моніторна, 2 (під. 9-12)

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	_____ Підлога			
1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	6	
2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	30	
3	Плитка керамічна	м2	31,5	
4	Клей для плитки	кг	156	
	_____ Фасад			
5	Розбирання облицювання з керамічних глазурованих плиток	м2	9,24	
6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	9,24	
7	Установлення кутиків	м	40	
8	Кутік фасадний з сіткою	м	40	
9	Шпаклювання	м2	61,6	
10	Сітка фасадна	м2	67,76	
11	Шпаклівка	кг	30,8	
12	Опорядження поверхні стін фасаду набризком	м2	61,6	
13	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та рихтувань	м2	61,6	
14	Фарба фасадна	кг	24,64	
	_____ Стіни			
15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	16,56	
16	Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін	м2	17,39	

17	Клеюча суміш для керамічної плитки _____ Підшивка стелі профлистом	кг	86,112
18	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	28,8
19	Профнастил	м2	30,24
20	Саморіз покрівельний _____ Доборні елементи	шт	236
21	Улаштування дрібних покриттів та опоряджувальних елементів з листової сталі	м	76
22	Планки металеві	м	76
23	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /посилення вхідної групи /Улаштування посилення вхідної групи/	т	0,38148
24	Труба профільна 100x100мм	т	0,38148
25	Фарбування за 2 рази металевих поверхонь	м2	8,8
26	Фарба ПФ _____ Отвори	кг	3,14
27	Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей	м2	20
28	Фарба ПФ _____ Покрівля	кг	8
29	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,38088
30	Труба металева 40x20 мм	т	0,38088
31	Улаштування покриття козирька з профлиста	м2	40,8
32	Профнастил	м2	42,84
33	Саморіз покрівельний	шт	509
34	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	28
35	Желоб водостічний	м	16
36	Заглушка желоба	шт	8
37	Кронштейн желоба	шт	32
38	Воронка	шт	4
39	Труба водостічна	м	12
40	Кронштейн труби	шт	12
41	Відвід двухмуфтовий _____ Інші роботи та неучтені матеріали	шт	12
42	Навантаження сміття вручну	т	0,41
43	Перевезення сміття до 15 км	т	0,41

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт вхідної групи житлового будинку по вул. Гідропаркова, 15 (під. 1-3)

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	_____ Підлога			
1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	4,5	
2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	22,5	
3	Плитка керамічна	м2	23,625	
4	Клей для плитки	кг	117	
	_____ Фасад			
5	Розбирання облицювання з керамічних глазурованих плиток	м2	6,93	
6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	6,93	
7	Установлення кутиків	м	30	
8	Куттик фасадний з сіткою	м	30	
9	Шпаклювання	м2	46,2	
10	Сітка фасадна	м2	50,82	
11	Шпаклівка	кг	23,1	

12	Опорядження поверхні стін фасаду набризом	м2	46,2
13	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та рихтувань	м2	46,2
14	Фарба фасадна	кг	18,48
	_____ Стіни		
15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	12,42
16	Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін	м2	13,04
17	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	64,584
	_____ Підшивка стелі профлистом		
18	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	21,6
19	Профнастил	м2	22,68
20	Саморіз покрівельний	шт	177
	_____ Доборні елементи		
21	Улаштування дрібних покриттів та опоряджувальних елементів з листової сталі	м	57
22	Планки металеві	м	57
23	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /посилення вхідної групи /Улаштування посилення вхідної групи/	т	0,28611
24	Труба профільна 100x100мм	т	0,28611
25	Фарбування за 2 рази металевих поверхонь	м2	6,6
26	Фарба ПФ	кг	2,355
	_____ Отвори		
27	Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей	м2	15
28	Фарба ПФ	кг	6
	_____ Покрівля		
29	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,28566
30	Труба металева 40x20 мм	т	0,28566
31	Улаштування покриття козирька з профлиста	м2	30,6
32	Профнастил	м2	32,13
33	Саморіз покрівельний	шт	382
34	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	21
35	Желоб водостічний	м	12
36	Заглушка желоба	шт	6
37	Кронштейн желоба	шт	24
38	Воронка	шт	3
39	Труба водостічна	м	9
40	Кронштейн труби	шт	9
41	Відвід двухмуфтовий	шт	9
	_____ Інші роботи та неучтені матеріали		
42	Навантаження сміття вручну	т	0,308
43	Перевезення сміття до 15 км	т	0,308

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт вхідної групи житлового будинку по пров. Парусний, 8 (під. 1-4)

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	_____ Підлога			
1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	6	
2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	30	
3	Плитка керамічна	м2	31,5	
4	Клей для плитки	кг	156	
	_____ Фасад			
5	Розбирання облицювання з керамічних глазурованих	м2	9,24	

6	плиток Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	9,24
7	Установлення кутиків	м	40
8	Куттик фасадний з сіткою	м	40
9	Шпаклювання	м2	61,6
10	Сітка фасадна	м2	67,76
11	Шпаклівка	кг	30,8
12	Опорядження поверхні стін фасаду набризком	м2	61,6
13	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань	м2	61,6
14	Фарба фасадна	кг	24,64
_____ Стіни			
15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	16,56
16	Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін	м2	17,39
17	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	86,112
_____ Підшивка стелі профлистом			
18	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	28,8
19	Профнастил	м2	30,24
20	Саморіз покрівельний	шт	236
_____ Доборні елементи			
21	Улаштування дрібних покриттів та опоряджувальних елементів з листової сталі	м	76
22	Планки металеві	м	76
23	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /посилення вхідної групи /Улаштування посилення вхідної групи/	т	0,38148
24	Труба профільна 100x100мм	т	0,38148
25	Фарбування за 2 рази металевих поверхонь	м2	8,8
26	Фарба ПФ	кг	3,14
_____ Отвори			
27	Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей	м2	20
28	Фарба ПФ	кг	8
_____ Покрівля			
29	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,38088
30	Труба металева 40x20 мм	т	0,38088
31	Улаштування покриття козирька з профлиста	м2	40,8
32	Профнастил	м2	42,84
33	Саморіз покрівельний	шт	509
34	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	28
35	Желоб водостічний	м	16
36	Заглушка желоба	шт	8
37	Кронштейн желоба	шт	32
38	Воронка	шт	4
39	Труба водостічна	м	12
40	Кронштейн труби	шт	12
41	Відвід двухмуфтовий	шт	12
_____ Інші роботи та неучтені матеріали			
42	Навантаження сміття вручну	т	0,41
43	Перевезення сміття до 15 км	т	0,41

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт вхідної групи житлового будинку по вул. Гідропаркова, 1 (під. 1-4)

Об'єми робіт

№	Одиниця	Кількість	Примітка
---	---------	-----------	----------

п/п	Найменування робіт і витрат	виміру		
1	2	3	4	5
	Підлога			
1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	9,04	
2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	45,2	
3	Плитка керамічна	м2	47,46	
4	Клей для плитки	кг	235,04	
	Фасад			
5	Розбирання облицювання з керамічних глазурованих плиток	м2	5,52	
6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	9,24	
7	Установлення кутиків	м	40	
8	Куттик фасадний з сіткою	м	40	
9	Шпаклювання	м2	37	
10	Сітка фасадна	м2	40,7	
11	Шпаклівка	кг	18,5	
12	Опорядження поверхні стін фасаду набризком	м2	37	
13	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань	м2	37	
14	Фарба фасадна	кг	14,8	
	Стіни			
15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	17,6	
16	Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін	м2	18,48	
17	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	91,52	
	Підшивка стелі профлистом			
18	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	39,2	
19	Профнастил	м2	41,16	
20	Саморіз покрівельний	шт	321	
	Доборні елементи			
21	Улаштування дрібних покриттів та опоряджувальних елементів з листової сталі	м	88	
22	Планки металеві	м	88	
23	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /посилення вхідної групи /Улаштування посилення вхідної групи/	т	0,38148	
24	Труба профільна 100x100мм	т	0,38148	
25	Фарбування за 2 рази металевих поверхонь	м2	8,8	
26	Фарба ПФ	кг	3,14	
	Отвори			
27	Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей	м2	20	
28	Фарба ПФ	кг	8	
	Покрівля			
29	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,38088	
30	Труба металева 40x20 мм	т	0,38088	
31	Улаштування покриття козирька з профлиста	м2	50	
32	Профнастил	м2	52,5	
33	Саморіз покрівельний	шт	625	
34	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	28	
35	Желоб водостічний	м	16	
36	Заглушка желоба	шт	8	
37	Кронштейн желоба	шт	32	
38	Воронка	шт	4	
39	Труба водостічна	м	12	
40	Кронштейн труби	шт	12	
41	Відвід двухмуфтовий	шт	12	
	Інші роботи та неучтені матеріали			
42	Навантаження сміття вручну	т	0,41	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт вхідної групи житлового будинку по вул. Моніторна, 2 (під. 5-8)

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	_____ Підлога			
1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	6	
2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	30	
3	Плитка керамічна	м2	31,5	
4	Клей для плитки	кг	156	
	_____ Фасад			
5	Розбирання облицювання з керамічних глазурованих плиток	м2	9,24	
6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	9,24	
7	Установлення кутиків	м	40	
8	Кутик фасадний з сіткою	м	40	
9	Шпаклювання	м2	61,6	
10	Сітка фасадна	м2	67,76	
11	Шпаклівка	кг	30,8	
12	Опорядження поверхні стін фасаду наблизком	м2	61,6	
13	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань	м2	61,6	
14	Фарба фасадна	кг	24,64	
	_____ Стіни			
15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	16,56	
16	Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін	м2	17,39	
17	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	86,112	
	_____ Підшивка стелі профлистом			
18	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	28,8	
19	Профнастил	м2	30,24	
20	Саморіз покрівельний	шт	236	
	_____ Доборні елементи			
21	Улаштування дрібних покриттів та опоряджувальних елементів з листової сталі	м	76	
22	Планки металеві	м	76	
23	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /посилання вхідної групи /Улаштування посилення вхідної групи/	т	0,38148	
24	Труба профільна 100x100мм	т	0,38148	
25	Фарбування за 2 рази металевих поверхонь	м2	8,8	
26	Фарба ПФ	кг	3,14	
	_____ Отвори			
27	Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей	м2	20	
28	Фарба ПФ	кг	8	
	_____ Покрівля			
29	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,38088	
30	Труба металева 40x20 мм	т	0,38088	
31	Улаштування покриття козирька з профлиста	м2	40,8	
32	Профнастил	м2	42,84	
33	Саморіз покрівельний	шт	509	
34	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з	м	28	

	готових елементів			
35	Желоб водостічний	м	16	
36	Заглушка желоба	шт	8	
37	Кронштейн желоба	шт	32	
38	Воронка	шт	4	
39	Труба водостічна	м	12	
40	Кронштейн труби	шт	12	
41	Відвід двухмуфтовий	шт	12	
	_____ Інші роботи та неучтені матеріали			
42	Навантаження сміття вручну	т	0,41	
43	Перевезення сміття до 15 км	т	0,41	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт вхідної групи житлового будинку по вул. Гідропаркова, 15 (під. 4-7)

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	_____ Підлога			
1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	6	
2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	30	
3	Плитка керамічна	м2	31,5	
4	Клей для плитки	кг	156	
	_____ Фасад			
5	Розбирання облицювання з керамічних глазурованих плиток	м2	9,24	
6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	9,24	
7	Установлення кутиків	м	40	
8	Кутик фасадний з сіткою	м	40	
9	Шпаклювання	м2	61,6	
10	Сітка фасадна	м2	67,76	
11	Шпаклівка	кг	30,8	
12	Опорядження поверхні стін фасаду наблизком	м2	61,6	
13	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань	м2	61,6	
14	Фарба фасадна	кг	24,64	
	_____ Стіни			
15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	16,56	
16	Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін	м2	17,39	
17	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	86,112	
	_____ Підшивка стелі профлистом			
18	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	28,8	
19	Профнастил	м2	30,24	
20	Саморіз покрівельний	шт	236	
	_____ Доборні елементи			
21	Улаштування дрібних покриттів та опоряджувальних елементів з листової сталі	м	76	
22	Планки металеві	м	76	
23	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т / посилення вхідної групи / Улаштування посилення вхідної групи /	т	0,38148	

1	2	3	4	5
24	Труба профільна 100x100мм	т	0,38148	
25	Фарбування за 2 рази металевих поверхонь	м2	8,8	
26	Фарба ПФ	кг	3,14	
	_____ Отвори			
27	Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей	м2	20	
28	Фарба ПФ	кг	8	
	_____ Покрівля			
29	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,38088	
30	Труба металева 40x20 мм	т	0,38088	
31	Улаштування покриття козирька з профлиста	м2	40,8	
32	Профнастил	м2	42,84	
33	Саморіз покрівельний	шт	509	
34	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	м	28	
35	Желоб водостічний	м	16	
36	Заглушка желоба	шт	8	
37	Кронштейн желоба	шт	32	
38	Воронка	шт	4	
39	Труба водостічна	м	12	
40	Кронштейн труби	шт	12	
41	Відвід двухмуфтовий	шт	12	
	_____ Інші роботи та неучтені матеріали			
42	Навантаження сміття вручну	т	0,41	
43	Перевезення сміття до 15 км	т	0,41	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт вхідної групи житлового будинку по вул. Гідропаркова, 1 (під. 10,12,13)

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	_____ Підлога			
1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	6,78	
2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	33,9	
3	Плитка керамічна	м2	35,595	
4	Клей для плитки	кг	176,28	
	_____ Фасад			
5	Розбирання облицювання з керамічних глазурованих плиток	м2	4,14	
6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	6,93	
7	Установлення кутиків	м	30	
8	Кутик фасадний з сіткою	м	30	
9	Шпаклювання	м2	27,75	
10	Сітка фасадна	м2	30,525	
11	Шпаклівка	кг	13,875	
12	Опорядження поверхні стін фасаду наблизком	м2	27,75	
13	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та рихтувань	м2	27,75	
14	Фарба фасадна	кг	11,1	
	_____ Стіни			
15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	13,2	
16	Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін	м2	13,86	
17	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	68,64	

18	_____ Підшивка стелі профлистом Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	29,4
19	Профнастил	м2	30,87
20	Саморіз покрівельний	шт	241
21	_____ Доборні елементи Улаштування дрібних покриттів та опоряджувальних елементів з листової сталі	м	66
22	Планки металеві	м	66
23	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /посилення вхідної групи /Улаштування посилення вхідної групи/	т	0,28611
24	Труба профільна 100x100мм	т	0,28611
25	Фарбування за 2 рази металевих поверхонь	м2	6,6
26	Фарба ПФ	кг	2,355
27	_____ Отвори Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей	м2	15
28	Фарба ПФ	кг	6
29	_____ Покрівля Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,28566
30	Труба металева 40x20 мм	т	0,28566
31	Улаштування покриття козирька з профлиста	м2	37,5
32	Профнастил	м2	39,375
33	Саморіз покрівельний	шт	468
34	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	21
35	Желоб водостічний	м	12
36	Заглушка желоба	шт	6
37	Кронштейн желоба	шт	24
38	Воронка	шт	3
39	Труба водостічна	м	9
40	Кронштейн труби	шт	9
41	Відвід двухмуфтовий	шт	9
42	_____ Інші роботи та неучтені матеріали Навантаження сміття вручну	т	0,308
43	Перевезення сміття до 15 км	т	0,308

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт вхідної групи житлового будинку по вул. Метробудівська,5 (під. 22,23)

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	_____ Підлога			
1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	4,6	
2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	22,6	
3	Плитка керамічна	м2	23,73	
4	Клей для плитки	кг	117,52	
	_____ Фасад			
5	Розбирання облицювання з керамічних глазурованих плиток	м2	2,76	
6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	2,76	
7	Установлення кутиків	м	20	
8	Кутик фасадний з сіткою	м	20	
9	Шпаклювання	м2	18,5	
10	Сітка фасадна	м2	20,35	
11	Шпаклівка	кг	9,25	

12	Опорядження поверхні стін фасаду набризом	м2	18,5
13	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та рихтувань	м2	18,5
14	Фарба фасадна _____ Стіни	кг	7,4
15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	8,8
16	Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін	м2	9,24
17	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	45,76
18	Улаштування підшивки стелі сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	19,6
19	Профнастил	м2	20,58
20	Саморіз покрівельний _____ Доборні елементи	шт	160
21	Улаштування дрібних покриттів та опоряджувальних елементів з листової сталі	м	44
22	Планки металеві	м	44
23	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /посилення вхідної групи /Улаштування посилення вхідної групи/	т	0,19074
24	Труба профільна 100x100мм	т	0,19074
25	Фарбування за 2 рази металевих поверхонь	м2	4,4
26	Фарба ПФ _____ Отвори	кг	1,57
27	Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей	м2	10
28	Фарба ПФ _____ Покрівля	кг	4
29	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,19044
30	Труба металева 40x20 мм	т	0,19044
31	Улаштування покриття козирька з профлиста	м2	25
32	Профнастил	м2	26,25
33	Саморіз покрівельний	шт	312
34	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	14
35	Желоб водостічний	м	8
36	Заглушка желоба	шт	4
37	Кронштейн желоба	шт	16
38	Воронка	шт	2
39	Труба водостічна	м	6
40	Кронштейн труби	шт	6
41	Відвід двухмуфтовий _____ Інші роботи та неучтені матеріали	шт	6
42	Навантаження сміття вручну	т	0,205
43	Перевезення сміття до 15 км	т	0,205

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт вхідної групи житлового будинку по вул. Моніторна,7 , (під. 1,2)

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	_____ Підлога			
1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	4,6	
2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	22,6	
3	Плитка керамічна	м2	23,73	

4	Клей для плитки _____ Фасад	кг	117,52
5	Розбирання облицювання з керамічних глазурованих плиток	м2	2,76
6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	2,76
7	Установлення кутиків	м	20
8	Куттик фасадний з сіткої	м	20
9	Шпаклювання	м2	18,5
10	Сітка фасадна	м2	20,35
11	Шпаклівка	кг	9,25
12	Опорядження поверхні стін фасаду набризком	м2	18,5
13	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань	м2	18,5
14	Фарба фасадна _____ Стіни	кг	7,4
15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	8,8
16	Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін	м2	9,24
17	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	45,76
18	_____ Підшивка стелі профлистом Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	19,6
19	Профнастил	м2	20,58
20	Саморіз покрівельний	шт	160
21	_____ Доборні елементи Улаштування дрібних покриттів та опоряджувальних елементів з листової сталі	м	44
22	Планки металеві	м	44
23	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т / посилення вхідної групи / Улаштування посилення вхідної групи/	т	0,19074
24	Труба профільна 100x100мм	т	0,19074
25	Фарбування за 2 рази металевих поверхонь	м2	4,4
26	Фарба ПФ _____ Отвори	кг	1,57
27	Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей	м2	10
28	Фарба ПФ _____ Покрівля	кг	4
29	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,19044
30	Труба металева 40x20 мм	т	0,19044
31	Улаштування покриття козирька з профлиста	м2	25
32	Профнастил	м2	26,25
33	Саморіз покрівельний	шт	312
34	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	14
35	Желоб водостічний	м	8
36	Заглушка желоба	шт	4
37	Кронштейн желоба	шт	16
38	Воронка	шт	2
39	Труба водостічна	м	6
40	Кронштейн труби	шт	6
41	Відвід двухмуфтовий	шт	6
	_____ Інші роботи та неучтені матеріали		
42	Навантаження сміття вручну	т	0,205
43	Перевезення сміття до 15 км	т	0,205

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт вхідної групи житлового будинку по ж/м Парус, 3 (під. 1,2)

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Підлога			
1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	1,74	
2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	8,7	
3	Плитка керамічна	м2	9,135	
4	Клей для армування	кг	45,24	
	Фасад			
5	Розбирання облицювання з керамічних глазурованих плиток	м2	0,9	
6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	0,9	
7	Установлення кутиків	м	20	
8	Кутик фасадний з сіткою	м	20	
9	Шпаклювання	м2	6	
10	Сітка фасадна	м2	6,6	
11	Шпаклівка	кг	3	
12	Опорядження поверхні стін фасаду набризком	м2	6	
13	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань	м2	6	
14	Фарба фасадна	кг	2,4	
	Стіни			
15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,88	
16	Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін	м2	3,02	
17	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	14,976	
	Підшивка стелі профлістом			
18	Улаштування підшивки стелі сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	11	
19	Профнастил	м2	11,55	
20	Саморіз покрівельний	шт	90	
	Доборні елементи			
21	Улаштування дрібних покриттів та опоряджувальних елементів з листової сталі	м	30	
22	Планки металеві	м	30	
23	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /посилення вхідної групи /Улаштування посилення вхідної групи/	т	0,10263	
24	Труба профільна 80x80мм	т	0,10263	
25	Фарбування за 2 рази металевих поверхонь	м2	3,52	
26	Фарба ПФ	кг	1,056	
	Отвори			
27	Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей	м2	10	
28	Фарба ПФ	кг	4	
	Покрівля			
29	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,09522	
30	Труба металева 40x20 мм	т	0,09522	
31	Улаштування покриття козирька з профлиста	м2	14	
32	Профнастил	м2	14,7	
33	Саморіз покрівельний	шт	175	
34	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	12	
35	Желоб водостічний	м	6	
36	Заглушка желоба	шт	4	
37	Кронштейн желоба	шт	16	
38	Воронка	шт	2	
39	Труба водостічна	м	6	
40	Кронштейн труби	шт	6	
41	Відвід двухмуфтовий	шт	6	

42	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0207	
43	Труба металева 40х40 мм	т	0,0207	
44	Фарбування за 2 рази металевих поверхонь	м2	1,2	
45	Фарба ПФ	кг	0,36	
	_____ Інші роботи та неучтені матеріали			
46	Навантаження сміття вручну	т	0,04	
47	Перевезення сміття до 15 км	т	0,04	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт вхідної групи житлового будинку по ж/м Парус, 1К (під. 1,2)

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	_____ Підлога			
1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	1,74	
2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	8,7	
3	Плитка керамічна	м2	9,135	
4	Клей для армування	кг	45,24	
	_____ Фасад			
5	Розбирання облицювання з керамічних глазурованих плиток	м2	0,9	
6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	0,9	
7	Установлення кутиків	м	20	
8	Кутик фасадний з сіткою	м	20	
9	Шпаклювання	м2	6	
10	Сітка фасадна	м2	6,6	
11	Шпаклівка	кг	3	
12	Опорядження поверхні стін фасаду набризком	м2	6	
13	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань	м2	6	
14	Фарба фасадна	кг	2,4	
	_____ Стіни			
15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,88	
16	Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін	м2	3,02	
17	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	14,976	
	_____ Підшивка стелі профлістом			
18	Улаштування підшивки стелі сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	11	
19	Профнастил	м2	11,55	
20	Саморіз покрівельний	шт	90	
	_____ Доборні елементи			
21	Улаштування дрібних покриттів та опоряджувальних елементів з листової сталі	м	30	
22	Планки металеві	м	30	
23	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т / посилення вхідної групи / Улаштування посилення вхідної групи /	т	0,10263	
24	Труба профільна 80х80мм	т	0,10263	
25	Фарбування за 2 рази металевих поверхонь	м2	3,52	
26	Фарба ПФ	кг	1,056	
	_____ Отвори			
27	Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей	м2	10	
28	Фарба ПФ	кг	4	
	_____ Покрівля			

29	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,09522
30	Труба металева 40x20 мм	т	0,09522
31	Улаштування покриття козирька з профлиста	м2	14
32	Профнастил	м2	14,7
33	Саморіз покрівельний	шт	175
34	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	12
35	Желоб водостічний	м	6
36	Заглушка желоба	шт	4
37	Кронштейн желоба	шт	16
38	Воронка	шт	2
39	Труба водостічна	м	6
40	Кронштейн труби	шт	6
41	Відвід двухмуфтовий	шт	6
42	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0207
43	Труба металева 40x40 мм	т	0,0207
44	Фарбування за 2 рази металевих поверхонь	м2	1,2
45	Фарба ПФ	кг	0,36
	_____ Інші роботи та неучтені матеріали		
46	Навантаження сміття вручну	т	0,04
47	Перевезення сміття до 15 км	т	0,04

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт вхідної групи житлового будинку по просп. Героїв,23 (під. 7,10)

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	_____ Підлога			
1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	4,6	
2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	22,6	
3	Плитка керамічна	м2	23,73	
4	Клей для плитки	кг	117,52	
	_____ Фасад			
5	Розбирання облицювання з керамічних глазурованих плиток	м2	2,76	
6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	2,76	
7	Установлення кутиків	м	20	
8	Кутик фасадний з сіткою	м	20	
9	Шпаклювання	м2	18,5	
10	Сітка фасадна	м2	20,35	
11	Шпаклівка	кг	9,25	
12	Опорядження поверхні стін фасаду набризком	м2	18,5	
13	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань	м2	18,5	
14	Фарба фасадна	кг	7,4	
	_____ Стіни			
15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	8,8	
16	Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін	м2	9,24	
17	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	45,76	
	_____ Підшивка стелі профлистом			
18	Улаштування підшивки стелі сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	19,6	
19	Профнастил	м2	20,58	
20	Саморіз покрівельний	шт	160	
	_____ Доборні елементи			

21	Улаштування дрібних покриттів та опоряджувальних елементів з листової сталі	М	44
22	Планки металеві	М	44
23	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /посилення вхідної групи /Улаштування посилення вхідної групи/	Т	0,19074

1	2	3	4	5
24	Труба профільна 100x100мм	т	0,19074	
25	Фарбування за 2 рази металевих поверхонь	м2	4,4	
26	Фарба ПФ	кг	1,57	
	_____ Отвори			
27	Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей	м2	10	
28	Фарба ПФ	кг	4	
	_____ Покрівля			
29	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,19044	
30	Труба металева 40x20 мм	т	0,19044	
31	Улаштування покриття козирька з профлиста	м2	25	
32	Профнастил	м2	26,25	
33	Саморіз покрівельний	шт	312	
34	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	14	
35	Желоб водостічний	м	8	
36	Заглушка желоба	шт	4	
37	Кронштейн желоба	шт	16	
38	Воронка	шт	2	
39	Труба водостічна	м	6	
40	Кронштейн труби	шт	6	
41	Відвід двухмуфтовий	шт	6	
	_____ Інші роботи та неучтені матеріали			
42	Навантаження сміття вручну	т	0,205	
43	Перевезення сміття до 15 км	т	0,205	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт вхідної групи житлового будинку по вул. Моніторна, 7 (під. 4)

Об'єми робіт


№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	_____ Підлога			
1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	2,26	
2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	11,3	
3	Плитка керамічна	м2	11,865	
4	Клей для плитки	кг	58,76	
	_____ Фасад			
5	Розбирання облицювання з керамічних глазурованих плиток	м2	1,38	
6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	1,38	
7	Установлення кутиків	м	10	
8	Кутик фасадний з сіткою	м	10	
9	Шпаклювання	м2	7,87	
10	Сітка фасадна	м2	10,175	
11	Шпаклівка	кг	3,935	
12	Опорядження поверхні стін фасаду набризком	м2	9,25	
13	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та рихтувань	м2	9,25	
14	Фарба фасадна	кг	3,7	
	_____ Стіни			
15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,4	
16	Плитки керамічні глазуровані для облицювання стін	м2	4,62	

17	Клеюча суміш для керамічної плитки _____ Підшивка стелі профлістом	кг	22,88
18	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	9,8
19	Профнастил	м2	10,29
20	Саморіз покрівельний _____ Доборні елементи	шт	80
21	Улаштування дрібних покриттів та опоряджувальних елементів з листової сталі	м	22
22	Планки металеві	м	22
23	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /посилення вхідної групи /Улаштування посилення вхідної групи/	т	0,9537
24	Труба профільна 100x100мм	т	0,9537
25	Фарбування за 2 рази металевих поверхонь	м2	2,2
26	Фарба ПФ _____ Отвори	кг	0,785
27	Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь дверей	м2	5
28	Фарба ПФ _____ Покрівля	кг	2
29	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,9522
30	Труба металева 40x20 мм	т	0,9522
31	Улаштування покриття козирька з профлиста	м2	12,5
32	Профнастил	м2	13,125
33	Саморіз покрівельний	шт	150
34	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	7
35	Желоб водостічний	м	4
36	Заглушка желоба	шт	2
37	Кронштейн желоба	шт	8
38	Воронка	шт	1
39	Труба водостічна	м	3
40	Кронштейн труби	шт	3
41	Відвід двухмуфтовий _____ Інші роботи та неучтені матеріали	шт	3
42	Навантаження сміття вручну	т	0,061
43	Перевезення сміття до 15 км	т	0,061

Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом “або еквівалент”.

Під час надання послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися заходи із захисту довкілля.

Уповноважена особа управління



Н. А. Клімова