

не
замерено
Джур



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 9"
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КНП «ДЦПМСД № 9» ДМР)

49130, м. Дніпро, пров. Фестивальний, 1, тел. 066-765-60-63,
e-mail: medcentr9@ukr.net

Калькуляція на закупівлю послуг:

№ з/п	Найменування послуги	Одиниця виміру	Кількість	Сума, грн.
1	Послуги з встановлення джерел резервного живлення (генераторів) на об'єкті КНП «ДЦПМСД №9» ДМР, за адресою: м. Дніпро, пров. Фестивальний, 1	шт.	1	1 049 537,00

Загальна сума закупівлі складає: Один мільйон сорок дев'ять тисяч п'ятсот тридцять сім грн. 00 коп.

Технічні вимоги:

Кількість послуг: 1 послуга

Строк надання послуги: до 25.12.2023 р.

Місце надання послуг: м. Дніпро, пров. Фестивальний, 1

Під час надання послуги мають бути виконані роботи, складовими частинами яких є наступні заходи:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	10,812	
2	Ущільнення ґрунту, група ґрунту 1-2	м3	10,812	
3	Улаштування підстильного шару з відсіву	м3	9,01	
4	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	17,36	
5	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	3,472	
6	Свердління алмазними свердлами в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів, діаметром до 20 мм	шт	24	
7	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,014	
8	Підливання під колони товщиною шару 20 мм	м2	0,5	

9	На кожні 10 мм зміни товщини шару підливання додавати або виключати (до товщ.10мм)	м2	-0,5
10	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (колон, розпірок, зв'язків, ферм, прогонів)	т	0,85343
11	Свердлення отворів в конструкціях з сталі, діаметр до 20 мм. глибина свердління до 10 мм	отв.	112
12	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	17,4
13	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	23,43
14	Монтаж перегородок сталевих консольних, сітчастих	м2	54
15	Установлення замків	шт	1
-----ВИМОЩЕННЯ-----			
16	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	24
17	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	19,6
18	Улаштування вимощення з бетону товщиною 10 см	м2	19,6
19	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	19,6
-----ЗАЗЕМЛЕННЯ-----			
20	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	11,5
21	Ущільнення ґрунту, група ґрунту 1-2	м3	11,5
22	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	10
23	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, 30x3,5 мм	м	57
24	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	11,5
-----ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ-----			
25	Виймання плит стельових з каркасу стелі	м2	240
26	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	240
27	Нарізування швів у асфальтобетоні	м шва	14
28	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,735
29	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м3	50
30	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	шт	4
31	Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 50 мм (до 300мм)	шт	4
32	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5	шт	64

	цеглини, діаметр отвору до 20 мм		
33	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до 500мм)	шт	64
34	Монтаж вініпласових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	м	250
35	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	250
36	Монтаж вініпласових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	м	135
37	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	135
38	Прокладання вініпласових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	1280
39	Прокладання коробів пластикових	м	180
40	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	1080
41	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	380
42	Установлення розподільних коробок	шт	34
43	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу	шт	34
44	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	32
45	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах,	шт	4
46	Демонтаж світильників	шт	74
47	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах (раніше демонтовані)	шт	74
48	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг на стіні	шт	2
49	Установлення перемикачів	шт	1
50	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	24
51	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	6
52	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м ³	50
53	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м ²	10,5
54	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до 5см	м ²	10,5

II. Вимоги щодо надання послуги

- 2.1. Виконавець забезпечує охорону матеріальних цінностей при виконанні робіт з надання послуги (у разі необхідності).
- 2.2. Виконавець самостійно залучає для надання послуги необхідні матеріали, інструменти та/або обладнання, механізми та/або машини, та/або автомобільний транспорт.
- 2.3. Вартість усіх вказаних в розділі II витрат окремо не сплачується і включається у загальну вартість ціни тендерної пропозиції / ціни договору щодо надання послуги.

III. Вимоги до безпеки

- 3.1. Усі роботи з надання послуги мають виконуватись з дотриманням правил безпеки у відповідній сфері діяльності.

IV. Технічні та інші вимоги:

- 4.1. Якщо тендерна пропозиція учасника містить не весь перелік робіт з надання послуги або зміну обсягів та складу робіт з надання послуги, та/або не враховані в ціні тендерної пропозиції усі складові технічного завдання, ця тендерна пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам закупівлі та відхиляється Замовником.
- 4.2. Учасник відповідає за одержання усіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо такі необхідні для виконання робіт з надання послуги, та самостійно несе усі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.
- 4.3. До ціни пропозиції не включаються витрати, пов'язані з укладанням договору. Усі витрати, які переможець закупівлі передбачає нести при виконанні договору, учасник має врахувати в загальній ціні тендерної пропозиції. Не враховані у загальній ціні витрати оплачуються Замовником окремо не будуть.
- 4.4. Вартість послуги має бути розрахована з урахуванням матеріалів, працевтрат, транспортних витрат, ПДВ (якщо учасник є платником ПДВ), інших необхідних додаткових витрат згідно з вимогами чинного законодавства України та технічної специфікації даної закупівлі.

V. Вимоги до матеріальних ресурсів:

- 5.1. Матеріали, які будуть використовуватися при проведенні робіт з надання послуги, повинні мати належну якість, відповідати технічним вимогам їх використання та бути дозволені до використання в медичних установах.
Надійність та якість послуги і змонтованих матеріальних ресурсів, досягнення показників щодо можливості їх експлуатації протягом гарантійного строку повинні відповідати усім технологіям монтажу та умовам, передбаченим виробниками, вимогам нормативних актів чинного законодавства України, що ставляться до робіт такого характеру, а також вимогам Замовника.
- 5.2. Ціни на матеріали, які учасник включає до ціни на виконання робіт з надання послуги, не мають перевищувати середні по регіону.

Обґрунтування закупівлі: закупівля даних послуг проводиться для забезпечення безперебійної та сталої роботи закладу в умовах імовірних віялових чи аварійних відключень електроенергії.

Начальник відділу, інженер



Віра АБРАМОВА