

Проект Інвестиційної програми на 2015 рік
по Комунальному підприємству «Коменергосервіс» Дніпропетровської міської ради

№ з/п	Найменування заходів	Спосіб виконання (господарський, підрядний)	Орієнтовна вартість робіт, тис. грн.	Основні технічні хар-ки об'єкта до реконструкції (модернізації)	Основні технічні хар-ки об'єкта після реконструкції (модернізації)
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкція розподільчих теплових мереж по вул. 20 років Перемоги, 25 від ТК-7 до ТК-13	Господарський	297,19	Теплові мережі каналної прокладки з теплоізоляцією із шлаковати (в експлуатації з 1981 року. Зношеність 100%)	Теплові мережі безканалної прокладки із застосуванням попередньо ізольованих пінополіуретаном труб
2	Реконструкція магістральних теплових мереж по вул.Агнії Барто від ТК-2 до ТК-3	Господарський	588,47	Теплові мережі каналної прокладки з теплоізоляцією із шлаковати (в експлуатації з 1986 року. Зношеність 50%)	Теплові мережі безканалної прокладки із застосуванням попередньо ізольованих пінополіуретаном труб
3	Реконструкція магістральних теплових мереж за адресою: Донецьке шосе, 150-К - Донецьке шосе, 140	Господарський	193,70	Теплові мережі каналної прокладки з теплоізоляцією із шлаковати (в експлуатації з 1998 року. Зношеність 96,4%)	Теплові мережі безканалної прокладки із застосуванням попередньо ізольованих пінополіуретаном труб
4	Реконструкція магістральних теплових мереж за адресою: в районі ТРП-07 по вул.Маршала Малиновського, 36-К	Господарський	205,18	Теплові мережі каналної прокладки з теплоізоляцією із шлаковати (в експлуатації з 1969 року. Зношеність 100%)	Теплові мережі безканалної прокладки із застосуванням попередньо ізольованих пінополіуретаном труб
5	Реконструкція магістральних теплових мереж за адресою: вул.Калинова, 116	Підрядний	1 891,00	Теплові мережі каналної прокладки з теплоізоляцією із шлаковати (в експлуатації з 1981 року. Зношеність 72,4%)	Теплові мережі безканалної прокладки із застосуванням попередньо ізольованих пінополіуретаном труб
6	Реконструкція теплового пункту по пр.Газети «Правда», 6-К	Підрядний	4 067,00	Термін експлуатації теплорозподільчого пункту понад 45 років (зношеність 95,0%)	Встановлення сучасного теплотехнічного та насосного обладнання
7	Реконструкція теплового пункту по пр.Газети «Правда», 15-К	Підрядний	4 100,00	Термін експлуатації теплорозподільчого пункту понад 40 років (зношеність 94,5%)	Встановлення сучасного теплотехнічного та насосного обладнання

1	2	3	4	5	6
8	Встановлення частотних перетворювачів для насосного обладнання в ТРП-6 по вул. Байкальська, 82-К	Підрядний	239,46	Відсутність частотного регулятора на електродвигуні насоса гарячого водопостачання	Встановлення частотного регулятора на електродвигуні насоса гарячого водопостачання
9	Встановлення приладів обліку теплової енергії у житлових будинках – 85 од.	Підрядний	3 258,00		Для 100% оснащення
	Всього:		14 840,00		

Директор

Головний інженер



О.В. Потапенко

С.О. Пукас