

**ОБГРУНТУВАННЯ**  
**технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення,**  
**очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Поточний ремонт електричних мереж житлового будинку, за адресою: м. Дніпро, вул. Лазаряна, буд.4, під'їзди №1,2 (усунення аварій в житловому фонді).**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника: адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради
2. Код ЄДРПОУ: 44013254
3. Місцезнаходження замовника: 49027, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7.
4. Категорія замовника: Замовник відноситься до 3-ї категорії, а саме: юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади (п.3 ч.1 ст.2 Закону України “Про публічні закупівлі”)
5. Назва предмета закупівлі: Поточний ремонт електричних мереж житлового будинку, за адресою: м. Дніпро, вул. Лазаряна, буд.4, під'їзди №1,2 (усунення аварій в житловому фонді).
6. Код за ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи
7. Кількість послуг: 1 послуга.
8. Місце надання послуг: м. Дніпро, вул. Лазаряна, буд.4, під'їзди №1,2
9. Вид закупівлі: відкриті торги з особливостями
10. Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-07-02-009620-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

194 880,00 грн (сто дев'яносто чотири тисячі вісімсот вісімдесят грн 00 коп).  
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно п.2 ч.1 розділу III наказу Мінекономіки від 18.02.2020 №275 із змінами, шляхом використання інформації про вартість послуг з наданих комерційних пропозицій.

**Розмір бюджетного призначення:** передбачено бюджетним асигнуванням на 2024 рік згідно з рішенням ДМР від 06.12.2023 №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік» зі змінами. КПКВК МБ 4416011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (КЕКВ 2240).

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**  
Закупівля необхідна для приведення у належний стан електричних мереж житлового будинку.  
Термін надання послуг: до 31.12.2024.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

**Поточний ремонт електричних мереж житлового будинку, за адресою:**  
**м. Дніпро, вул. Лазаряна, буд. 4, під'їзди № 1,2 (усунення аварій в житловому фонді)**

Умови виконання робіт  $k=1,2$

Об'єми робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                    | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                                              | 3                 | 4         | 5        |
| 1         | (Демонтаж) Монтаж запобіжника                                                                                                  | шт                | 3         |          |
| 2         | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах                         | шт                | 4         |          |
| 3         | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати | шт                | 4         |          |
| 4         | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                        | шт                | 96        |          |
| 5         | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм (гофрованої)                                     | м                 | 13,8      |          |
| 6         | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм                                                  | м                 | 14        |          |
| 7         | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм <sup>2</sup> до 35 мм <sup>2</sup> в труби                                   | м                 | 30        |          |
| 8         | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної                                                                        | шт                | 4         |          |
| 9         | Установлення клемних колодок на струм по над 25 А до 100 А                                                                     | шт                | 16        |          |
| 10        | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби                                   | м                 | 9,6       |          |
| 11        | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби                                | м                 | 9,6       |          |
| 12        | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                             | шт                | 16        |          |
| 13        | Монтаж світильників                                                                                                            | шт                | 6         |          |
| 14        | Монтаж запобіжника                                                                                                             | шт                | 3         |          |
| 15        | (Демонтаж) Монтаж запобіжника                                                                                                  | шт                | 3         |          |
| 16        | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах                         | шт                | 4         |          |
| 17        | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати | шт                | 4         |          |
| 18        | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                        | шт                | 129       |          |
| 19        | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм (гофрованої)                                     | м                 | 40,7      |          |
| 20        | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм                                                  | м                 | 14        |          |
| 21        | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм <sup>2</sup> до 35 мм <sup>2</sup> в труби                                   | м                 | 57        |          |
| 22        | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної                                                                        | шт                | 4         |          |
| 23        | Установлення клемних колодок на струм по над 25 А до 100 А                                                                     | шт                | 16        |          |
| 24        | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби                                   | м                 | 14,4      |          |
| 25        | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби                                | м                 | 14,4      |          |
| 26        | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                             | шт                | 12        |          |
| 27        | Монтаж світильників                                                                                                            | шт                | 6         |          |
| 28        | Монтаж запобіжника                                                                                                             | шт                | 3         |          |
| 29        | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5                                                                         | шт                | 170       |          |

|    |                                                                                                |    |       |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|
|    | цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                                               |    |       |  |
| 30 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм (гофрованої)                 | м  | 153,9 |  |
| 31 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби                           | м  | 162   |  |
| 32 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм        | шт | 168   |  |
| 33 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної                                        | шт | 18    |  |
| 34 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних                      | шт | 8     |  |
| 35 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці                         | шт | 2     |  |
| 36 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А             | шт | 2     |  |
| 37 | Монтаж світильників                                                                            | шт | 13    |  |
| 38 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 6     |  |