

ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі

Поточний ремонт із заміни кабелів живлення ліфтів житлового будинку за адресою: м. Дніпро, просп. Героїв, буд. 17, під'їзди №№ 2,3,4,5,6 (усунення аварій в житловому фонді).

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника: адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради
2. Код ЄДРПОУ: 44013254.
3. Місцезнаходження замовника: 49027, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7.
4. Категорія замовника: Замовник відноситься до 3-ї категорії, а саме: юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади (п.3 ч.1 ст.2 Закону України “Про публічні закупівлі”).
5. Назва предмета закупівлі: Поточний ремонт із заміни кабелів живлення ліфтів житлового будинку за адресою: м. Дніпро, просп. Героїв, буд. 17, під'їзди №№ 2,3,4,5,6 (усунення аварій в житловому фонді).
6. Код за ДК: 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи. систем центрального опалення.
7. Кількість послуг: 1 послуга
8. Місце надання послуг: 49100, м. Дніпро, просп. Героїв, буд. 17, під'їзди №№ 2,3,4,5,6.
9. Відкриті торги з особливостями.
10. Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-08-06-011205-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

200 500,00 грн з ПДВ (двісті тисяч п'ятсот грн. 00 коп). Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно п.2 ч.1 розділу III наказу Мінекономіки від 18.02.2020 №275 із змінами, шляхом використання інформації про вартість послуг з наданих комерційних пропозицій.

Розмір бюджетного призначення: передбачено бюджетним асигнуванням на 2024 рік згідно з рішенням ДМР від 06.12.2023 №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік» зі змінами. КПКВК МБ 4416011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Закупівля необхідна для приведення у належний стан електричних мереж житлового будинку. Термін надання послуг: до 31.12.2024.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт із заміни кабелів живлення ліфтів житлового будинку за адресою: м. Дніпро,
просп. Героїв, буд. 17, під'їзди №№ 2,3,4,5,6 (усунення аварій в житловому фонді)

Умови виконання робіт к =1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Електромонтажні роботи			
1	(Демонтаж) Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	5	
2	(Демонтаж) Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А	шт	9	
3	Демонтаж кабелю	м	170	
4	(Демонтаж) Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	120	
5	Демонтаж труб діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	м	120	
6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 60 мм	шт	15	
7	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 60 мм до 220 мм =====	шт	15	
8	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	60	
9	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг	м	230	
10	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм ² (раніше демонтований, переріз 2*2,5 мм)	м	80	
11	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	5	
12	Установлення вимикачів та перемикачів на струм понад 25 А до 100 А	шт	5	
13	Монтаж затискача наборного без кожуха	шт	3	
14	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	3	