

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:

Дніпровський міський центр соціальних служб;

49054, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Новосільна, будинок 21;
21945667.

2. Категорія замовника: юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у [пунктах 1 і 2](#) частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі») та їх об'єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі, за наявності такої ознаки – у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків (пункт 3 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»).

3. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Послуги з усунення аварії в бюджетній установі: поточний ремонт стелі у нежитловому приміщенні 92 відділу соціальної роботи Дніпровського міського центру соціальних служб в Новокодацькому районі міста, за адресою: м. Дніпро, вул. Новоорловська, 2, (літ. А-5), відповідно до наказу МРЕТСГУ №1082 від 11.06.2020 визначення предмета закупівлі товару за ЄЗС, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції Код за ДК 021:2015 - 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи».

Ідентифікатор закупівлі ID: UA-2024-08-15-004789-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Проведення поточного ремонту у нежитловому приміщенні № 92 відділу соціальної роботи Дніпровського міського центру соціальних служб в Новокодацькому районі міста, яка зазнала часткових руйнувань та обвалу підвісних елементів, унаслідок непоодиноких вибухів у квітні – червні місяці поточного року поруч з будинком, за адресою: м. Дніпро, вул. Новоорловська, 2, (літ. А-5), а саме: улаштування каркасу підвісних стель та монтаж стельових плит з метою усунення аварії в бюджетній установі, відповідно до ДБН та інших нормативних актів, зокрема ДБН В.2.2-9:2018 “Громадські будинки та споруди”, ДБН В.2.2-27:2010 “Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення”, Правил пожежної безпеки в Україні.

Послуги повинні бути якісними, надаватись відповідно до встановлених стандартів, норм і правил та Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 (із змінами) та іншим встановленим нормативним актам діючого законодавства України.

При проведенні поточних ремонтних робіт виконавець повинен виконувати заходи, що забезпечують дотримання правил техніки безпеки у відповідності із Законом України «Про охорону праці», інших чинних нормативних документів та актів з охорони праці. Забезпечити обов'язкове виконання вимог чинного законодавства України по охороні навколишнього середовища, пожежній безпеці та додержуватись вимог державних будівельних норм і державних стандартів України, гігієнічних нормативів, санітарних правил і норм тощо. Будівельні матеріали та вироби, які будуть використані виконавцем під час надання послуг з поточного ремонту мають відповідати основним вимогам, визначеним національним стандартам ДСТУ і будівельним нормам та повинні бути промарковані національним знаком відповідності. Виконавець повинен гарантувати Замовнику строк експлуатації Об'єкта не менше 1 року з моменту закінчення поточних ремонтних робіт.

Виконання заходів з усунення аварії в бюджетній установі: поточний ремонт стелі у приміщенні забезпечить:

утримання будівлі та її конструктивних елементів у належному стані;

безпечних умов праці фахівців Центру;

належну пожежну безпеку для фахівців, отримувачів послуг Центру, внутрішньо переміщених осіб

створення відповідних санітарно-побутових норм та незагрозливого перебування у приміщенні відділу соціальної роботи Центру фахівців, отримувачів послуг, внутрішньо переміщених осіб.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі ДК 021:2015 - 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» визначений, відповідно до кошторисних призначень та відповідає розрахунку видатків до кошторису Дніпровського міського центру соціальних служб на 2024 рік (загальний фонд) за КПКВК 0813121. Вид предмета закупівлі- послуга

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість визначена виходячи із бюджетних призначень та вартості поточного ремонту, відповідно до Дефектного акту.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена (розрахована) методом порівняння ринкових цін, маркетингових досліджень. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни на товари та послуги, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронній системі закупівель "Prozorro".

Зроблено маркетингове дослідження цінових пропозицій на Послуги з усунення аварії в бюджетній установі: поточний ремонт стелі у нежитловому приміщенні 92 відділу соціальної роботи Дніпровського міського центру соціальних служб в Новокодацькому районі міста, за адресою: м. Дніпро, вул. Новоорловська, 2, (літ. А-5), за наступною технічною специфікацією (Дефектний акт):

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Приміщення для роботи з отримувачами послуг (коворгін-центру) 1_СТЕЛЯ =25м2			

1	Демонтаж зі стелі кронштейна під телевизор	шт	1	
2	Розбирання плит стельових в каркас стелі (за мінусом 3 світильників 600х600) кількість: 25-(3х0,6х0,6)	м2	23,92	
3	Розбирання каркасу підвісних стель	м2	25	
4	Відбивання штукатурки по дереву зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	25	
5	Розбирання основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	25	
6	Розбирання основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні (розчищення швів між дошками від старої штукатурки 97м) кількість: 97х0,15	м2	14,55	
7	Улаштування підшивки стель решіткою 20х20 покрівельною оцинкованою по дереву	м2	25	
8	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	25	
9	Укладання плит стельових в каркас стелі (за мінусом 3 світильників 600х600) кількість: 25-(3х0,6х0,6)	м2	23,92	
2_СТІНИ				
10	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування за 2 рази	м2	24	
11	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування за 2 рази кількість: 18х0,25	м2	4,5	
3_ДВЕРІ				
12	Малий ремонт дверних полотен без знімання з місця (зняття штапіка, заміна скла, припасування штапіка)	шт	1	
4_ЕЛЕКТРИКА				
13	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп, з підвісної стелі, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	2	
14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, з підвісної стелі, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	3	
15	Демонтаж на стелі відкритої електропроводки	м	56	
16	Прокладання на стелі кабелю на скобах	м	56	
17	Монтаж на стелю кронштейна під телевизор	шт	1	
18	Навантаження сміття вручну	т	1,06	
Приміщення службового кабінету фахівців соціальної роботи				
1_СТЕЛЯ =28м2				
19	Розбирання плит стельових в каркас стелі (за мінусом 4 світильників 600х600) кількість: 28-(4х0,6х0,6)	м2	26,56	
20	Розбирання каркасу підвісних стель	м2	28	

21	Відбивання штукатурки по дереву зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	28	
22	Розбирання основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	28	
23	Розбирання основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні (розчищення швів між дошками від старої штукатурки 114м) кількість: 114х0,15	м2	17,1	
24	Улаштування підшивки стель решіткою 20х20 покрівельною оцинкованою по дереву	м2	28	
25	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	28	
26	Укладання плит стельових в каркас стелі (за мінусом 4 світильників 600х600) кількість: 28-(4х0,6х0,6)	м2	26,56	
2_ЕЛЕКТРИКА				
27	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп, з підвісної стелі, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4	
28	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, з підвісної стелі, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4	
29	Демонтаж на стелі відкритої електропроводки	м	72	
30	Прокладання на стелі кабелю на скобах	м	72	
31	Навантаження сміття вручну	т	1,19	

Таким чином, орієнтовна сума закупівлі Послуги з усунення аварії в бюджетній установі: поточний ремонт стелі у нежитловому приміщенні 92 відділу соціальної роботи Дніпровського міського центру соціальних служб в Новокодацькому районі міста, за адресою: м. Дніпро, вул. Новоорловська, 2, (літ. А-5) визначена відповідно до дефектного акту та складає сумі 178 819 грн.72 коп. (сто сімдесят вісім тисяч вісімсот дев'ятнадцять гривень 72 копійки) з ПДВ , у тому числі ПДВ - 29803 грн 29 коп. (двадцять дев'ять тисяч вісімсот три гривень 29 копійки).