

ОБГРУНТУВАННЯ

**технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Поточний ремонт системи централізованого опалення житлового будинку,
розташованого за адресою: просп. Героїв, буд. 4, під'їзди 16, 17, 18, 19, 20, м.
Дніпро (усунення аварій у житловому фонді).**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ
№710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника: адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради
2. Код ЄДРПОУ: 44013254.
3. Місцезнаходження замовника: 49027, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7.
4. Категорія замовника: Замовник відноситься до 3-ї категорії, а саме: юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади (п.3 ч.1 ст.2 Закону України “Про публічні закупівлі”).
5. Назва предмета закупівлі: Поточний ремонт системи централізованого опалення житлового будинку, розташованого за адресою: просп. Героїв, буд. 4, під'їзди 16, 17, 18, 19, 20, м. Дніпро (усунення аварій у житловому фонді).
6. Код за ДК: 021:2015: 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення.
7. Кількість послуг: 1 послуга
8. Місце надання послуг: 49100, м. Дніпро, просп. Героїв, буд. 4, під'їзди 16, 17, 18, 19, 20.
9. Відкриті торги з особливостями.
10. Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-09-12-009195-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

740 448,00 грн з ПДВ (сімсот сорок тисяч чотириста сорок вісім 00 коп). Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно п.2 ч.1 розділу III наказу Міністерства економіки від 18.02.2020 №275 із змінами, шляхом використання інформації про вартість послуг з наданих комерційних пропозицій.

Розмір бюджетного призначення: передбачено бюджетним асигнуванням на 2024 рік згідно з рішенням ДМР від 06.12.2023 №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік» зі змінами. КПКВК МБ 4416011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Закупівля необхідна для приведення у належний стан електричних мереж житлового будинку.
Термін надання послуг: до 31.12.2024.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт системи централізованого опалення житлового будинку,
розташованого за адресою: просп. Героїв, буд. 4, під'їзди 16, 17, 18, 19, 20, м. Дніпро
(усунення аварій у житловому фонді)

Умови виконання робіт Табл.Б1.п.1 к=1,2, п. 8 к=1,1

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Прокладання трубопроводів всередині будівлі у приміщенні.			
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі	м	264	
2	сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм			
2	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб	м	264	
3	діаметром 75 мм			
3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих	шт	6	
4	мереж опалення діаметром 75 мм			
4	Заміна засувок діаметром до 100 мм	шт	1	
5	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого поліетилену	м	264	
	Прокладання трубопроводів в траншеї.			
6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,6	
7	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	0,6	
8	Розробка ґрунту вручну група ґрунту 3	м3	4,2	
9	Улаштування піщаної основи під трубопроводи та засипка трубопроводів	м3	1,8	
10	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 133 мм	м	12	
11	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям,	м3	2,32	
12	група ґрунту 2			
12	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів	м3	0,6	
13	основи із щебеню шлакового			
13	Улаштування покриттів із холодних асфальтобетонних	м2	6	
14	сумішей товщиною 3 см			
14	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до 10 см	м2	6	
15	до норми 18-41-1			
15	Навантаження сміття вручну	т	2,01	
16	Перевезення сміття до 30 км	т	2,01	