

ОБГРУНТУВАННЯ

**технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Поточний ремонт електричних мереж житлового будинку за адресою: м. Дніпро,
просп. Науки, буд. 131, під'їзди №4, №5, №6, №7 (усунення аварій в житловому
фонді).**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ
№710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника: адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради
2. Код ЄДРПОУ: 44013254.
3. Місцезнаходження замовника: 49027, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7.
4. Категорія замовника: Замовник відноситься до 3-ї категорії, а саме: юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади (п.3 ч.1 ст.2 Закону України “Про публічні закупівлі”).
5. Назва предмета закупівлі: Поточний ремонт електричних мереж житлового будинку за адресою: м. Дніпро, просп. Науки, буд. 131, під'їзди №4, №5, №6, №7 (усунення аварій в житловому фонді).
6. Код за ДК: 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи.
7. Кількість послуг: 1 послуга
8. Місце надання послуг: 49107, м. Дніпро, просп. Науки, буд. 131, під'їзди №4, №5, №6, №7.
9. Відкриті торги з особливостями.
10. Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-09-26-009659-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

433 420,00 грн з ПДВ (чотириста тридцять три тисячі чотириста двадцять грн 00 коп).
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно п.2 ч.1 розділу III наказу Міністерства економіки від 18.02.2020 №275 із змінами, шляхом використання інформації про вартість послуг з наданих комерційних пропозицій.

Розмір бюджетного призначення: передбачено бюджетним асигнуванням на 2024 рік згідно з рішенням ДМР від 06.12.2023 №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік» зі змінами. КПКВК МБ 4416011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Закупівля необхідна для приведення у належний стан електричних мереж житлового будинку.
Термін надання послуг: до 31.12.2024.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт електричних мереж житлового будинку за адресою: м. Дніпро, просп.
Науки, буд. 131, під'їзди №4, №5, №6, №7 (усунення аварій в житловому фонді)

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Електромонтажні роботи			
1	Демонтаж кабелю	м	184	
2	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних на струм до 25 А	шт	88	
	=====			
3	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 60 мм (переkritтя)	шт	20	
4	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 60 мм до 220 мм	шт	20	
5	Свердління отворів в бетонних конструкціях (стіни), діаметр отвору 60 мм, глибина свердління до 200 мм	шт	2	
6	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	72	
7	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	35	
8	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 50 мм	м	42	
9	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 70 мм	м	12	
10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	397	
11	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	54	
12	Затягування наступного проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	169	
13	Монтаж затискача наборного без кожуха	шт	12	
14	Монтаж затискача наборного без кожуха (клема гвинтова)	шт	44	
15	Установлення щитків	шт	22	
	2	3	4	5
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних на струм до 25 А	шт	88	
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних на струм понад 100 А до 250 А	шт	22	
	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	33	
	=====			
	Демонтаж кабелю (зі збереженням)	м	347	
	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг (раніше демонтованого)	м	347	