

## **ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення,  
очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Поточний ремонт електричних мереж житлового будинку за адресою: м. Дніпро,  
пр. Д. Яворницького, буд.4, під'їзди № 1, 2, 3 (усунення аварій в житловому  
фонді)**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про  
ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника: адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради
2. Код ЄДРПОУ: 44013254.
3. Місцезнаходження замовника: 49027, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7.
4. Категорія замовника: Замовник відноситься до 3-ї категорії, а саме: юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади (п.3 ч.1 ст.2 Закону України “Про публічні закупівлі”).
5. Назва предмета закупівлі: Поточний ремонт електричних мереж житлового будинку за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд.4, під'їзди № 1, 2, 3 (усунення аварій в житловому фонді).
6. Код за ДК: 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні роботи.
7. Кількість послуг: 1 послуга.
8. Місце надання послуг: 49057, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд.4, під'їзди № 1, 2, 3.
9. Відкриті торги з особливостями.
10. Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-09-30-010039-a

### **Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

270 174, 00 грн (двісті сімдесят тисяч сто сімдесят чотири тисячі чотириста дев'яносто вісім грн 00 коп). Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно п.2 ч.1 розділу III наказу Мінекономіки від 18.02.2020 №275 із змінами, шляхом використання інформації про вартість послуг з наданих комерційних пропозицій.

**Розмір бюджетного призначення:** передбачено бюджетним асигнуванням на 2024 рік згідно з рішенням ДМР від 06.12.2023 №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік» зі змінами. КПКВК МБ 4416011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (КЕКВ 2240).

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** Закупівля необхідна для приведення у належний стан електричних мереж житлового будинку.  
Термін надання послуг: до 31.12.2024.

## **ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

на Поточний ремонт електричних мереж житлового будинку за адресою: м. Дніпро,  
пр. Д. Яворницького, буд.4, під'їзди № 1, 2, 3 (усунення аварій в житловому фонді)

Умови виконання робіт  $k=1,2$

Об'єми робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                                             | 3                 | 4         | 5        |
| 1         | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах                         | шт                | 5         |          |
| 2         | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50х50мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати | шт                | 5         |          |
| 3         | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                       | шт                | 165       |          |
| 4         | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм (гофрованої)                                    | м                 | 11        |          |
| 5         | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм                                                 | м                 | 15        |          |
| 6         | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм <sup>2</sup> до 35 мм <sup>2</sup> в труби                                  | м                 | 29,5      |          |
| 7         | Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби                                                       | м                 | 17,4      |          |
| 8         | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної                                                                       | шт                | 6         |          |
| 9         | Установлення клемних колодок на струм по над 25 А до 100 А                                                                    | шт                | 24        |          |
| 10        | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А                                | шт                | 22        |          |
| 11        | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби (в нишу)                         | м                 | 42,5      |          |
| 12        | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм (гофрованої)                                                | м                 | 43,5      |          |
| 13        | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби                                                          | м                 | 47,9      |          |
| 14        | Монтаж світильників                                                                                                           | шт                | 10        |          |
| 15        | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної                                                                       | шт                | 2         |          |
| 16        | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних                                                     | шт                | 2         |          |
| 17        | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних                                                     | шт                | 1         |          |
| 18        | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                            | шт                | 1         |          |
| 19        | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах                         | шт                | 5         |          |
| 20        | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50х50мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати | шт                | 5         |          |
| 21        | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                       | шт                | 206       |          |
| 22        | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм (гофрованої)                                    | м                 | 30        |          |
| 23        | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм                                                 | м                 | 15        |          |
| 24        | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм <sup>2</sup>                                                                | м                 | 50,4      |          |

|    |                                                                                                                               |    |      |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|
|    | до 35 мм <sup>2</sup> в труби                                                                                                 |    |      |  |
| 25 | Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби                                                       | м  | 17,4 |  |
| 26 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної                                                                       | шт | 6    |  |
| 27 | Установлення клемних колодок на струм по над 25 А до 100 А                                                                    | шт | 24   |  |
| 28 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А                                | шт | 22   |  |
| 29 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби (в нишу)                         | м  | 42,2 |  |
| 30 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм (гофрованої)                                                | м  | 62,5 |  |
| 31 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби                                                          | м  | 68,8 |  |
| 32 | Монтаж світильників                                                                                                           | шт | 10   |  |
| 33 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної                                                                       | шт | 2    |  |
| 34 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних                                                     | шт | 2    |  |
| 35 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних                                                     | шт | 1    |  |
| 36 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                            | шт | 1    |  |
| 37 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах                         | шт | 5    |  |
| 38 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50х50мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати | шт | 5    |  |
| 39 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                       | шт | 244  |  |
| 40 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм (гофрованої)                                    | м  | 47   |  |
| 41 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм                                                 | м  | 15   |  |
| 42 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм <sup>2</sup> до 35 мм <sup>2</sup> в труби                                  | м  | 69,1 |  |
| 43 | Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби                                                       | м  | 17,4 |  |
| 44 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної                                                                       | шт | 6    |  |
| 45 | Установлення клемних колодок на струм по над 25 А до 100 А                                                                    | шт | 24   |  |
| 46 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А                                | шт | 20   |  |
| 47 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби (в нишу)                         | м  | 42,2 |  |
| 48 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм (гофрованої)                                                | м  | 79,5 |  |
| 49 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби                                                          | м  | 87,5 |  |
| 50 | Монтаж світильників                                                                                                           | шт | 10   |  |
| 51 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної                                                                       | шт | 2    |  |
| 52 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних                                                     | шт | 2    |  |
| 53 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних                                                     | шт | 1    |  |
| 54 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                            | шт | 1    |  |

