

не заперечно
Взнос



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 9" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КНП «ДЦПМСД № 9» ДМР)
49130, м. Дніпро, пров. Фестивальний, 1, тел. 066-765-60-63,
e-mail: medcentr9@ukr.net

Заявка по КНП «ДЦПМСД №9» ДМР на 2024 рік

Калькуляція на закупівлю робіт

№ з/п	Найменування послуги*	Одиниці виміру	Кількість	Ціна, грн	Сума
1	«Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), які плануються до використання для укриття населення з урахуванням вимог, щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених МВС за адресою: м. Дніпро, пров. Фестивальний, будинок 1»	робота	1	287 900,00	287 900,00

Загальна сума закупівлі складає: 287 900,00 грн. (двісті вісімдесят сім тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок).

Строки надання робіт: до 25.12.2024 р, згідно технічного завдання.

Технічна специфікація

Система пожежної сигналізації та система передачі тривожних сповіщень
Умови виконання робіт – звичайні умови, к-1,0
Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС/Тірас 8П	шт	1	М
2	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	М
3	Плата додаткова, що встановлюється на готовому місці стояка	шт	1	М
4	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	М
5	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	2	М
6	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	1	М
7	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (34шт-СПД-3)	шт	34	М

8	Сповісчувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні(2шт-SPR-1L)	шт	2	М
9	Встановлення резисторів	шт	36	М
10	Резистори 470 Ом 0,25 Вт	шт	36	
11	Установлення решітки захистної для сповісчувача	грати	1	М
12	Захистний антивандальний кожух ДН-102/78w	шт	1	
13	Прокладання коробів пластикових	м	26	М
14	Кабельний канал Professional 25x16	м	10,1	
15	Кабельний канал Professional 40x25	м	16,16	
16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	300	М
17	Гофротруба сіра д16мм	м	303	
18	Кріплення для гофри(скоба під дюбель набірна Д16мм)	шт	900	
19	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	300	М
20	Провід КСВВнг 2x0,4	м	306	
21	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	70	М
22	Провід КСВВнг 2x0,4	м	10,2	
23	Кабель вогнетривкий JE-H(St)H...Bd FE180/E30 1x2x0,8	м	20,4	
24	Кабель вогнетривкий JE-H(St)H...Bd FE180/E30 2x2x0,8	м	20,4	
25	Кабель вогнетривкий N HXH FE 180/E30 3x1,5	м	20,6	
26	Саморіз гк/дерево 3,5x35 фосфатний	шт	1000	
27	Дюбель 6x40 поліпропілен	шт	1000	
28	Хомут кабельний 150x2.5 ультрафіолетостійкий	упаков ка	1	
29	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	М
30	Бокс на 2-4 вимикачі авт. FAR	шт	1	
31	Авт.вимикач ІЕК ВА47-29 1P 10 А х-ка С	шт	2	
32	Піна однокомпонентна вогнезахисна, балон 740 мл	шт	1	

Обладнання системи пожежної сигналізації, що монтується

Умови виконання робіт – звичайні умови, к-1,0

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-8П	шт	1	
2	Модуль розширення релейних виходів M-OUT8R	шт	1	
3	Модуль цифрового GSM - автодозвону, комунікатор МЦА-GSM.4	шт	1	
4	Блок живлення БЖ1230	шт	1	
5	Акумулятор 12В 7А/год	шт	2	
6	Сповісчувач пожежний димовий СПД-3	шт	34	
7	Сповісчувач пожежний ручний SPR-1	шт	2	
8	Світильник аварійний світлодіод. Delux REL-401 (3,7 В 1,5 А/г)	шт	1	
9	Сповісчувач пожежний димовий СПД-3	шт	4	
10	Сповісчувач пожежний ручний SPR-1	шт	1	

Пуско-налагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації

Умови виконання робіт, коефіцієнт до норм витрат праці пусконалагоджувального персоналу - 0,85

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	ДСТУ Б Д.2.3-10:20121.2 У нормах враховані ресурси на виконання повного комплексу монтажних робіт, які передбачені відповідними нормативними документами на поставку та монтаж обладнання, включаючи: - комплекс робіт з електричної перевірки, регулювання, тренування та налагодження обладнання та споруд в зв'язку, 6, 9, 13; Розділ 9 Електрична тривожна, пожежна, виклична та дистанційна сигналізація			
1	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	

Система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

Умови виконання робіт – звичайні умови, к-1,0

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Апаратура настінна/ВЕЛЛЕЗн-120-100	шт	1	М
2	Апаратура настінна/БКИ-02М	шт	1	М
3	Пульт або табло, кількість сигналів до 15/ПМН-4	шт	1	М
4	Роз'єм RG-45 (8p8c)	шт	4	
5	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	16	М
6	Кабель вогнетривкий JE-H(St)H...Bd FE180/E30 1x2x0,8	м	80	
7	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	400	М
8	Гофротруба сіра д16мм	м	404	
9	Кріплення для гофри(скоба під дюбель набірна Д16мм)	шт	1200	
10	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	400	М
11	Кабель вогнетривкий JE-H(St)H...Bd FE180/E30 1x2x0,8	м	326,4	
12	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	30	М
13	Кабель FTP cat.5e 4x2x0,51	м	30,6	
14	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	8	М
15	Саморіз гк/дерево 3,5x35 фосфатний	шт	1300	
16	Дюбель 6x40 поліпропілен	шт	1300	

Примітка: * М – Монтажні роботи

Обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, що монтується

Умови виконання робіт – звичайні умови, к-1,0

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Моноблок настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-100	комплект	1	
2	Блок управління інформацією БКИ-02М	шт	1	
3	Пульт мікрофонний ПМН-4	шт	1	
4	Гучномовець настінний (1 Вт, 3 Вт) ЗАС100ПН-2	шт	16	
5	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід" (12/24V)	шт	4	
6	Показчик "Стрілка, показник напрямку руху" УА-2-12/24	шт	4	

Пуско-налагоджувальні роботи системи оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей

Умови виконання робіт, коефіцієнт до норм витрат праці пусконалагоджувального персоналу - 0,85

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	ДСТУ Б Д.2.3-10:2012 1.2 У нормах враховані ресурси на виконання повного комплексу монтажних робіт, які передбачені відповідними нормативними документами на поставку та монтаж обладнання, включаючи: - комплекс робіт з електричної перевірки, регулювання, тренування та налагодження обладнання та споруд в зв'язку, 6, 9, 13; Розділ 5 Радіозв'язок, радіомовлення, радіофікація і телебачення	система	1	
1	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5			

Загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт – звичайні умови, к-1,0

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Свердлення отворів			
1	Пробивання отворів	шт	14	
2	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	2	
3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	2	
4	Заміна облицювання із сухої штукатурки стін, площа до 5 м2	м2	0,9	
5	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2	0,9	
6	Навантаження сміття вручну	т	0,01	

Наявність розрахунку вартості виконання робіт (розрахунок вартості надати у програмному комплексі АВК або в іншому програмному комплексі (в останній версії), який розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм) у відповідності до кошторисних норм України в форматі pdf файлу).

На підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним вимогам учасником у складі тендерної пропозиції мають бути надані:

- договірна ціна;
- пояснювальна записка;
- локальний (- і) кошторис (- и);
- об'єктний кошторис;
- відомості ресурсів до локальних кошторисів;
- розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів та розрахунок адміністративних витрат;
- розрахунок вартості експлуатації машин та механізмів.

Кошторисні документи повинні бути складені учасником відповідно до положень Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва», що затверджена наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».

1. Технічні та інші вимоги:

1.1 Якщо тендерна пропозиція учасника містить не весь перелік робіт щодо виконання робіт або зміну обсягів та складу робіт (та/або не враховані в ціні пропозиції усі пункти технічної специфікації), ця тендерна пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам закупівлі та відхиляється Замовником.

- 1.2 Учасник відповідає за одержання усіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо такі необхідні для виконання робіт, та самостійно несе усі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. Роботи надаються організаціями, які мають відповідну ліцензію на впровадження господарської діяльності щодо надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, а саме: робіт щодо виконання робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень.
- 1.3 Роботи мають виконуватись кваліфікованими працівниками, що пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці при роботі на висоті, при роботі з інструментами та пристроями, допуск до робіт в електроустановках до 1000 В, які пройшли первинний (під час прийняття на роботу) або періодичний (протягом трудової діяльності) медичний огляд; не мають психіатричних протипоказань щодо виконання робіт підвищеної небезпеки та пройшли психофізіологічну експертизу.
- 1.4 Роботи мають виконуватись Підрядником, що має впроваджену систему управління якістю з отриманням відповідного сертифікату на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT) або ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT). Сертифікат має бути виданий органом з оцінки відповідності, компетентність якого підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством (надати у складі тендерної пропозиції зазначений Сертифікат, виданий учаснику та підтверджуючий документ про компетентність органу з оцінки відповідності).
- 1.5 До ціни тендерної пропозиції не включаються витрати, пов'язані з укладанням договору. Усі витрати, що переможець закупівлі передбачає нести при виконанні договору, учасник має врахувати в загальній ціні пропозиції. Не враховані у загальній ціні витрати оплачуватися Замовником окремо не будуть.
- 1.6 Після виконання монтажних та пусконаладжувальних робіт Підрядником обов'язково проводиться перевірка працездатності системи в ручному та автоматичному режимах, а також вимірювання опору захисного й робочого заземлення та вимірювання опору ізоляції електричних ланцюгів. Перевірка опору ізоляції дротів та кабелів за допомогою мегометра повинна виконуватись персоналом з кваліфікаційною групою з техніки безпеки не нижче III.
- 1.7 Роботи за предметом закупівлі повинні передбачати заходи із захисту довкілля. Надати інформацію щодо впровадження учасником заходів запобігання забруднення навколишнього середовища із зазначенням цих заходів.

2. Вимоги до матеріальних ресурсів:

- 2.1. Матеріали, які будуть використовуватися при виконанні робіт, повинні мати належну якість, відповідати технічним вимогам їх використання. Обладнання, що використовується повинно бути сертифіковано в Україні. Обладнання та матеріали мають бути новими, не експлуатованими.
- 2.2. Надійність та якість робіт і змонтованих матеріальних ресурсів, досягнення показників щодо можливості їх експлуатації протягом гарантійного строку повинні відповідати усім технологіям монтажу та умовам, передбаченим виробниками, вимогам нормативних актів чинного законодавства України, що ставляться до робіт такого характеру, а також вимогам Замовника.
- 2.3. Усі посилання у закупівлі на конкретні торговельну марку чи фірму, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз «або еквівалент». У разі зазначення учасником в кошторисній документації будівельних матеріалів, устаткування, виробів, конструкцій тощо (далі – матеріали), що є еквівалентами, вказаним в технічному завданні, то такі матеріали учасника повинні мати рівноцінні або кращі технічні та якісні характеристики ніж матеріали, визначені Замовником.
- 2.4. Якщо учасник пропонує використання еквівалентних, вказаним в технічних специфікаціях, матеріалів, то у складі тендерної пропозиції учасник має надати порівняльну таблицю щодо порівняння технічних та якісних характеристик матеріалів учасника з матеріалами замовника.

- 2.5. Якщо учасник пропонує використання еквівалентних матеріалів, то він несе всі витрати по внесенню змін до робочого проекту та витрати по отриманню позитивної оцінки щодо розгляду проектної документації за робочим проектом в експертній організації відповідно до законодавства (на підтвердження виконання цієї вимоги учасник надає лист-гарантію).
- 2.6. Ціни на матеріали, які учасник включає до кошторисного розрахунку при складанні договірної ціни на виконання робіт, не мають перевищувати середні по регіону.

Обґрунтування: згідно «Правил пожежної безпеки в Україні» від 30.12.2014 за №1417 Розділ V, гл.1, п.1.2, з метою забезпечення виконання протипожежних заходів в КНП «ДЦПМСД №9» ДМР за адресою пров. Фестивальний, будинок 1, відповідно до кошторисної частини проектної документації по дефектному акту, що отримала позитивний експертний звіт від 01.11.2024 р. за 05-216-24 ТОВ «ДН-Консалтинг» необхідно розпочати проведення закупівлі послуг з «Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), які плануються до використання для укриття населення з урахуванням вимог, щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених МВС за адресою: м. Дніпро, пров. Фестивальний, будинок 1» за кодом ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні.

Інженер з охорони праці

Ганна ОСИПОВА