

**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ**  
**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ**  
**ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 6 "**  
**ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  
**(КНП «ДЦПМСД № 6» ДМР)**

49102, м. Дніпро, вул. Ближня, 31, тел. 067-405-32-68,  
e-mail: [tsentr6@ukr.net](mailto:tsentr6@ukr.net)

КНП «ДЦПМСД №6» ДМР

2025 рік

Калькуляція на закупівлю робіт

| № з/п | Найменування послуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Одиниці виміру | Кількість | Ціна, грн | Сума      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1     | Капітальний ремонт приміщення та огорожувальних конструкцій приміщення (фасадів, благоустрою території, ганку, приямків, приміщень, кабінетів, лабораторій, умивальень, туалетів, тамбуру, коридорів) амбулаторії загальної практики сімейної медицини №3 КНП "ДЦПМСД №6" ДМР за адресою: пр.Івана Мазепи, 37 в м.Дніпро" Коригування, 1 черга | робота         | 1         | 795285,30 | 795285,30 |

Роботи проводяться згідно робочого проекту.

Строк виконання робіт - до 20.12.2025 року

**Загальна сума закупівлі складає: 795285,30 грн.** (Сімсот дев'яносто п'ять тисяч двісті вісімдесят п'ять гривень 30 копійок).

### Технічна специфікація

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                          | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1      | 2                                                                                                    | 3              | 4         | 5        |
|        | <b>Вентиляція, кондиціонування</b>                                                                   |                |           |          |
| 1      | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                                   | шт             | 3         |          |
| 2      | Вентилятор каналний осьовий N=0,0075кВт, n=2100об/хвил Вентс Квайтлайн 125 Дуо (або аналог)          | шт             | 1         |          |
| 3      | Вентилятор настінний Вентс 125 MVTH (або аналог)                                                     | шт             | 2         |          |
| 4      | Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм                                                | клапан         | 2         |          |
| 5      | Зворотній клапан КО 125 Вентс MB122BH (або аналог)                                                   | шт             | 2         |          |
| 6      | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2         | ґрати          | 2         |          |
| 7      | Витяжний ковпак MB122BH                                                                              | од.            | 2         |          |
| 8      | Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм                                                | клапан         | 1         |          |
| 9      | Зворотній клапан КО 125 Вентс MB122BH (або аналог)                                                   | шт             | 1         |          |
| 10     | Установлення анемостатів                                                                             | ґрати          | 4         |          |
| 11     | Стельовий дифузор MB125                                                                              | од.            | 4         |          |
| 12     | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2             | 6,673     |          |
| 13     | Повітровод з оцинкованої сталі 0,5мм Ф125мм                                                          | м              | 17        |          |

|    |                                                                                                                                                              |    |    |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
| 14 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                                                      | шт | 9  |  |
| 15 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 160мм                                                                                                | шт | 9  |  |
| 16 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 640мм                                                                                                         | шт | 9  |  |
| 17 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (рекуператори)                                                                                            | шт | 9  |  |
| 18 | Рекуператор Домовент Соло РА1-35-9Р двухскоростний режим роботи (або аналог)                                                                                 | шт | 3  |  |
| 19 | Рекуператор Вент Твін Фреш Р-50-2 двухскоростний режим роботи, акумулятор енергії з ефективністю рекуперації (або аналог)                                    | шт | 2  |  |
| 20 | Рекуператор протivotочного типа Climtec РД-150 Стандарт температурний режим роботи -20+45*С, автоматичне перекриття каналу при вимиканні прибора(або аналог) | шт | 4  |  |
| 21 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                                                      | шт | 10 |  |

| 1                              | 2                                                                                                          | 3              | 4      | 5 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---|
| 22                             | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 50мм                                               | шт             | 10     |   |
| 23                             | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 640мм                                                       | шт             | 10     |   |
| 24                             | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих                                                        | шт             | 10     |   |
| 25                             | Кондиционер сплит-система настенного типа GKZ09M-S Wi-Fi Сан-Айс (або аналог)                              | шт             | 9      |   |
| 26                             | Кондиционер сплит-система настенного типа GKZ18M-S Wi-Fi Сан-Айс (або аналог)                              | шт             | 1      |   |
| 27                             | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування                                                     | кг             | 50     |   |
| 28                             | Кронштейн для зовнішнього блоку (комплект 2шт)                                                             | шт             | 10     |   |
| 29                             | Болт анкерний М10*300                                                                                      | шт             | 40     |   |
| 30                             | Анкер хімічний KEM-PSF Koelner 300мл (або аналог)                                                          | шт             | 5      |   |
| 31                             | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 18 мм   | м              | 60     |   |
| 32                             | Мідний фреоновід діам. 6,35 мм (1/4")                                                                      | мп             | 30     |   |
| 33                             | Мідний фреоновід діам. 9,53 мм (3/8")                                                                      | мп             | 27     |   |
| 34                             | Мідний фреоновід діам. 12,7 мм (1/2")                                                                      | мп             | 3      |   |
| 35                             | Кріплення для мідної труби 1/4"                                                                            | шт             | 25     |   |
| 36                             | Кріплення для мідної труби 3/8"                                                                            | шт             | 20     |   |
| 37                             | Кріплення для мідної труби 1/2"                                                                            | шт             | 2      |   |
| 38                             | Відвід труби мідної 1/4"                                                                                   | шт             | 20     |   |
| 39                             | Відвід труби мідної 3/8"                                                                                   | шт             | 18     |   |
| 40                             | Відвід труби мідної 1/2"                                                                                   | шт             | 2      |   |
| 41                             | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену                                          | м              | 60     |   |
| 42                             | Трубка K-Flex 06x006-2 ST                                                                                  | м              | 30,66  |   |
| 43                             | Трубка K-Flex 06x010-2 ST                                                                                  | м              | 27,594 |   |
| 44                             | Трубка K-Flex 06x012-2 ST                                                                                  | м              | 3,066  |   |
| 45                             | Стрічка K Flex BENDA VINILICA 100x25                                                                       | м              | 85,848 |   |
| 46                             | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м              | 51     |   |
| 47                             | Труба ПВХ Ду15 USTM (або аналог)                                                                           | м              | 45     |   |
| 48                             | Труба ПВХ Ду20 USTM (або аналог)                                                                           | м              | 6      |   |
| 49                             | Коліно ПВХ Ду15 USTM (або аналог)                                                                          | шт             | 27     |   |
| 50                             | Коліно ПВХ Ду20 USTM (або аналог)                                                                          | шт             | 6      |   |
| 51                             | Хомут для труби ПВХ Ду15 USTM (або аналог)                                                                 | шт             | 34     |   |
| 52                             | Хомут для труби ПВХ Ду20 USTM (або аналог)                                                                 | шт             | 3      |   |
| 53                             | Клей універсальний для трубопроводів з ПВХ USTM 120мл (або аналог)                                         | шт             | 2      |   |
| <b>Електротехнічні рішення</b> |                                                                                                            |                |        |   |
| 1                              | (Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А              | шт             | 4      |   |
| 2                              | Розбирання каркасу підвісних стель (зі збереженням)                                                        | м <sup>2</sup> | 78     |   |
| 3                              | Демонтаж плит стельових з каркасу стелі                                                                    | м <sup>2</sup> | 78     |   |
| 4                              | Свердління отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                    | шт             | 17     |   |
| 5                              | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 50мм                                               | шт             | 17     |   |
| 6                              | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 620мм<br>----ЩС-1 (щит існуючий)----                        | шт             | 1      |   |
| 7                              | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                         | шт             | 4      |   |
| 8                              | Вимикач автоматичний С16А, 1р, 6кА ЕТІМАТ (або аналог)                                                     | шт             | 3      |   |
| 9                              | Вимикач автоматичний С20А, 1р, 6кА ЕТІМАТ (або аналог)                                                     | шт             | 1      |   |
| 10                             | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А             | шт             | 2      |   |
| 11                             | Вимикач автоматичний С32А, 3р, 6кА ЕТІМАТ (або аналог)                                                     | шт             | 1      |   |
| 12                             | Диференційне реле 4р, тип А, 40А ЕТІМАТ (або аналог)                                                       | шт             | 1      |   |
| 13                             | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням                                                             | м              | 2      |   |

|    |                                                                                                                                                                          |                |     |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--|
|    | накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг                                                                                                                                   |                |     |  |
| 14 | Кабель ПВЗ нгд 1х2,5                                                                                                                                                     | м              | 2   |  |
| 15 | Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних                                                                                                | шт             | 11  |  |
| 16 | Вимикач 10А прихованої установки одноклавішний Asfora (або аналог)                                                                                                       | шт             | 11  |  |
| 17 | Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці                                                                                                   | шт             | 12  |  |
| 18 | Розетка с заземленням прихованого монтажу Asfora (або аналог)                                                                                                            | шт             | 12  |  |
| 19 | Коробка монтажна 1 місна Multifix Air (або аналог)                                                                                                                       | шт             | 23  |  |
| 20 | Коробка монтажна 2 місна Multifix Air (або аналог) (для P5,P7)                                                                                                           | шт             | 2   |  |
| 21 | Коробка відгалужувальна 105*105*55, IP55 Mureva Box (або аналог)                                                                                                         | шт             | 20  |  |
| 22 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м              | 280 |  |
| 23 | Труба гофрована гнучка сіра 25мм                                                                                                                                         | м              | 280 |  |
| 24 | Хомут-клипса для гофрованої труби д.25мм                                                                                                                                 | шт             | 300 |  |
| 25 | Дюбель для монтажу 6х40                                                                                                                                                  | шт             | 600 |  |
| 26 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби                                                                             | м              | 165 |  |
| 27 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у лотках існуючих                                                                                        | м              | 55  |  |
| 28 | Кабель ВВГнгд 3х1,5                                                                                                                                                      | м              | 200 |  |
| 29 | Кабель ВВГнгд 2х1,5                                                                                                                                                      | м              | 20  |  |
| 30 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби                                                                              | м              | 119 |  |
| 31 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у лотках існуючих                                                                                       | м              | 181 |  |
| 32 | Кабель ВВГнгд 3х2,5                                                                                                                                                      | м              | 300 |  |
| 33 | Улаштування каркасу підвісних стель (раніше демонтованого)                                                                                                               | м <sup>2</sup> | 78  |  |
| 34 | Укладання плит стельових в каркас стелі (раніше демонтовані)                                                                                                             | м <sup>2</sup> | 78  |  |

Наявність розрахунку вартості виконання робіт (розрахунок вартості надати у програмному комплексі АВК або в іншому програмному комплексі (в останній версії), який розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм) у відповідності до кошторисних норм України в форматі pdf файлу).

На підтвердження відповідності пропозиції технічним вимогам учасником у складі пропозиції мають бути надані:

- договірна ціна;
- пояснювальна записка;
- локальний (- і) кошторис (- и);
- відомості ресурсів до локальних кошторисів;
- розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів та розрахунок адміністративних витрат;
- розрахунок вартості експлуатації машин та механізмів.

Кошторисні документи повинні бути складені учасником відповідно до положень Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», що затверджена наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».

#### 1. Технічні та інші вимоги:

- 1.1. Виконавець відповідає за одержання усіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо такі необхідні для виконання робіт, та самостійно несе усі витрати на отримання

- таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. Роботи надаються організаціями, які мають відповідну ліцензію на впровадження господарської діяльності щодо виконання робіт з капітального ремонту приміщень та огорожувальних конструкцій приміщень (фасадів, благоустрою території, ганку, приямків, приміщень, кабінетів, лабораторій, умивальень, туалетів, тамбуру, коридорів).
- 1.2. Роботи мають виконуватись кваліфікованими працівниками, що пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці при роботі на висоті, при роботі з інструментами та пристроями, допуск до робіт в електроустановках до 1000 В, які пройшли первинний (під час прийняття на роботу) або періодичний (протягом трудової діяльності) медичний огляд; не мають психіатричних протипоказань щодо виконання робіт підвищеної небезпеки та пройшли психофізіологічну експертизу.
  - 1.3. Роботи за предметом закупівлі повинні передбачати заходи із захисту довкілля. Надати інформацію щодо впровадження учасником заходів запобігання забруднення навколишнього середовища із зазначенням цих заходів
  - 1.4. Вартість договірної ціни розраховується учасником з врахуванням статей витрат за позиціями зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва. Сторони домовились що договірна ціна є твердою.

## **2. Вимоги до матеріальних ресурсів:**

- 2.1. Матеріали, які будуть використовуватися при виконанні робіт, повинні мати належну якість, відповідати технічним вимогам їх використання. Обладнання, що використовується повинно бути сертифіковано в Україні. Обладнання та матеріали мають бути новими, не експлуатованими.
- 2.2. Надійність та якість робіт і змонтованих матеріальних ресурсів, досягнення показників щодо можливості їх експлуатації протягом гарантійного строку повинні відповідати усім технологіям монтажу та умовам, передбаченим виробниками, вимогам нормативних актів чинного законодавства України, що ставляться до робіт такого характеру, а також вимогам Замовника.
- 2.3. Усі посилання у закупівлі на конкретні торговельну марку чи фірму, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз «або еквівалент». У разі зазначення виконавцем в кошторисній документації будівельних матеріалів, устаткування, виробів, конструкцій тощо (далі - матеріали), що є еквівалентами, вказаним в технічному завданні, то такі матеріали виконавця повинні мати рівноцінні або кращі технічні та якісні характеристики ніж матеріали, визначені Замовником.
- 2.4. Ціни на матеріали, які виконавець включає до кошторисного розрахунку при складанні договірної ціни на виконання робіт, не мають перевищувати середні по регіону.

## **Обґрунтування:**

відповідно до кошторисної частини проектної документації, що отримала експертний звіт (позитивний) від 25.03.2025 р. №191-Е-25/В ДП «Жилком» необхідно розпочати проведення закупівлі робіт Капітальний ремонт приміщення та огорожувальних конструкцій приміщення (фасадів, благоустрою території, ганку, приямків, приміщень, кабінетів, лабораторій, умивальень, туалетів, тамбуру, коридорів) Амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 3 КНП "ДЦПМСД № 6" ДМР за адресою: пр.Івана Мазепи,37 в м.Дніпро. Коригування, 1 черга за кодом ДК 021:2015 "Сдиний закупівельний словник" - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

Начальник технічного відділу



Володимир ЯРОВИЙ