

ОБГРУНТУВАННЯ
технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Усунення аварій в бюджетній установі (поточний ремонт приміщення за адресою: вул. Воскресенська, буд. 21, м Дніпро)
(ДК021-2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)
використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Усунення аварій в бюджетній установі (поточний ремонт приміщення за адресою: вул. Воскресенська, буд. 21, м Дніпро) (ДК021-2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)

6. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: *1 посл.*
7. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, *вул. Воскресенська, буд. 21*

6. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: **Відкриті торги з особливостями**, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: **370 000,00 грн**. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 04.12.2024 року №2/59 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2025 рік, відповідно до Програми розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2025-2029 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (**КЕКВ 2240**)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: **Термін надання послуг до 15.12.2025р**

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	20	
2	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	20	
3	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	20	
4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами, підготовлених під фарбування	м2	76,51	
5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування	м2	3,65	
6	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	30,89	
7	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	30,89	
8	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	27,92	
9	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням понад 35%	м2	27,92	
10	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	20	
11	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по дереву вапняно-алебастровим розчином, площа до 5 м2, товщина шару 25 мм	м2	20	
12	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	45,75	
13	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1 з улаштуванням декоративного розпису	м2	45,75	
14	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	45,75	
15	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	19,09	
16	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	18,37	
17	Прокладання коробів пластикових	м	31,6	
18	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (перегородка з дверима) зі збереженням	т	0,17	
19	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (перегородка з дверима б/у + нарощування розміру)	т	0,26	
20	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази (нарощена частина)	м2	9,51	
21	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	15	
22	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	20	
23	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	25	
24	Демонтаж розеток	шт	10	
25	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	10	
26	Демонтаж вимикачів	шт	3	
27	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
28	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
29	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-	шт	2	

	х полюсних на струм до 25 А			
30	Прокладання коробів пластикових	м	2	
31	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах (20м в існуючому коробі)	м	22	
32	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	10	
33	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	10	
34	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	
35	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	6	
36	Монтаж світильника ("таблетка")	шт	2	
37	(Демонтаж) Установлення кондиціонера	блок	1	
38	Установлення кондиціонера	блок	3	